
	<p>Proiectant general: S.C. CUBIC ART S.R.L.</p> <p>Proiectant specialitate: S.C. INGINERIE STRUCTURALA D&R S.R.L.</p>	<p>Data intocmirii: August 2018</p>
<p>Proiect: "REABILITARE STRADA CONSTRUCTORULUI" - FAZA D.A.L.I.</p> <p>Proiect nr. 99-3/P/2018</p>		

LISTA CU CATEGORIILE DE LUCRARI ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI

NR. CRT.	CATEGORIE LUCRARE	U.M.	PRET UNITAR /UM	CANTITATE	TOTAL VALOARE
1	2	3	4	5	6
	PARTE CAROSABILA				
P01	FREZARE MIXTURI ASFALTICE 4 CM	mp		768.60	
P45	DEMONTARE BORDURI MARI FARA RECUPERARE	ml		1,134.70	
P21	SPARGERE BETON	mc		51.06	
P77	RIGOLA DREPTUNGIULARA BETONATA ACOPERITA CU PLACUTE CAROSABILE DIN BETON ARMAT (10%)	m		74.40	
P21	SPARGERE BETON	mc		34.58	
P37	STRAT BETON RUTIER BCR 4.5 20 CM	mp		182.00	
P44	COLMATARE FISURI SI CRAPATURI	ml		470.00	
P04	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA BA16 4 CM MECANIC	mp		2,447.00	
P18	ASTERNERE GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	mp		470.00	
P11	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA BAD22.4 6 CM MECANIC	mp		4,893.00	
P09	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA MAS16 4 CM MECANIC	mp		6,495.00	
P49	MONTARE BORDURI MARI NOI	ml		1,283.60	
P98	MARCAJ RUTIER VOPSEA BICOMPONENTA 2000 MICRONI TRANSVERSAL	mp		22.60	
P98	MARCAJ RUTIER VOPSEA BICOMPONENTA 2000 MICRONI LONGITUDINAL	mp		412.50	
	TROTUARE				
P21	SPARGERE BETON	mc		36.10	
P22	SAPATURA MANUALA	mc		111.70	
P24	PREGATIRE PAT DRUM / NIVELARE + COMPACTARE	mp		986.00	
P55	BALAST LA TROTUARE 10 CM MANUAL	mp		986.00	
P58	BETON C12/15 10 CM LA TROTUARE	mp		986.00	
P54	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA BA8 4 CM LA TROTUARE MANUAL	mp		985.40	
P50	MONTARE BORDURI MICI NOI DIN BETON	ml		568.30	
	PARCARE PROIECTATA				

	Proiectant general: S.C. CUBIC ART S.R.L.	Data întocmirii: August 2018
	Proiectant specialitate: S.C. INGINERIE STRUCTURALA D&R S.R.L.	
Proiect: "REABILITARE STRADA CONSTRUCTORULUI" - FAZA D.A.L.I.		Proiect nr. 99-3/P/2018

P21	SPARGERE BETON	mc		51.10	
P23	SAPATURA MECANICA	mc		387.00	
P26	ASTERNERE BALAST LA CAROSABIL 20 CM MECANIC	mp		1,461.20	
P31	ASTERNERE PIATRA SPARTA LA CAROSABIL MECANIC 20 CM	mp		730.60	
P11	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA BAD22.4 6 CM MECANIC	mp		730.60	
P09	ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA MAS16 4 CM MECANIC	mp		730.60	
P49	MONTARE BORDURI MARI NOI	ml		122.40	
	TOTAL				

Intocmit,

Ing. D. Stăicut

