Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro **site:** www.primariaslatina.ro

Nr.239/05.09.2017

HOTĂRÂRE

Referitor la: modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 95/07.04.2017 şi aprobare nivel tarife/preţuri aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05.09.2017

Având în vedere:

- iniţiativa Viceprimarului municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr.70768/01.09.2017 la proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate nr. 5133/01.09. 2017 al Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 95/07.04.2017 referitoare la aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- prevederile caietului de sarcini – anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 95/07.04.2017;
- contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, încheiat cu S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina;
- prevederile *Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de construcţii pentru spaţii verzi Sv-1973* : aprobat prin ordinul nr. 280/N din 29 decembrie 1971, care cuprind norme de deviz pentru lucrările de spaţii verzi, alei parcuri şi terenuri de joacă pentru copii, terenuri de sport şi diverse;
- prevederile *Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de terasamente Ts – 1981;*
- adresa nr. 1470/01.09.2017 a S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina înregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 5135/01.09.2017 prin care solicită aprobarea ajustării tarifelor/preţurilor pentru activităţile specifice serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- memoriul tehnico-economic şi justificativ al S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina înregistrat la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 5136/01.09.2017, privind necesitate şi oportunitatea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- nota de fundmentare nr. 1316/17.08.2017 a S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina înregistrată la Direcţia Administrarea Patrimoniu sub nr. 4619/18.08.2017, cu privire la stabilirea nivelului tarifelor aplicate lucrărilor executate pe spaţiile verzi;
- prevederile art. 8 din H.C.L. nr. 122/25.04.2017 referitoare la aprobarea metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului preţurilor şi tarifelor aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina;
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, al Comisiei pentru Buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina,

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4), lit.„c" coroborate cu prevederile art. 124, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.(1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. – (1) - Se modifică caietul de sarcini - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina 95/07.04.2017, după cum urmează:

1) - Anexele 1a, 1b şi 1c la caietul de sarcini care cuprind: *lucrări de întreţinere spaţii verzi, lucrări pentru amenajarea peluzelor, rabatelor de flori şi aleilor, lucrări privind plantări şi transplantări de arbori şi arbuşti,* se modifică potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

(2) - Orice prevedere din anexele 1,2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 95/07.04.2017, în care sunt invocate prevederile *Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de construcţii pentru spaţii verzi Sv-1961* se înlocuiesc cu prevederile *Indicatorului de norme de deviz pentru lucrări de construcţii pentru spaţii verzi Sv-1973.*

Art. 2. – (1) - Se aprobă nivelul tarifelor/preţurilor aplicate serviciilor prestate pe domeniul public al municipiului Slatina, pentru activitatea de amenajare a spaţiilor verzi, de montaj, reparaţii şi întreţinere mobilier urban, locuri de joacă, sisteme de irigaţii şi fântâni arteziene, după cum urmează:

1) - tarifele pentru lucrările executate la spaţiile verzi, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
2) – tarifele /preţurile pentru serviciile/operaţiunile de amenajare şi întreţinere a fântânilor arteziene, sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
3) - tarifele/preţurile pentru serviciile/operaţiunile de amenajare şi întreţinere a locurilor de joacă, sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;
4) - tarifele/preţurile pentru operaţiunile de amenajare şi întreţinere a mobilierului urban, sunt cele prezentate în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre;
5) - tarifele/preţurile pentru serviciile/operaţiunile de amenajare şi întreţinere a sistemelor de irigaţii şi/sau componente ale acestora, sunt cele prezentate în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre;
6) - tarifele/preţurile pentru serviciile/operaţiunile de transport, sunt cele prezentate în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

(2) - Anexele nr. 1,2,3,4,5,6, şi 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Direcţia Administrare Patrimoniu, va încheia actul adiţional la contractul nr. 39581/12.05.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, care va avea ca obiect modificarea caietului de sarcini – anexă la contract, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 15 de zile de la data adoptării hotărârii.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina – strada Tudor Vladimirescu nr. 169 A

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel - Alexandru

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

ROMANIA JUDEŢUL OLT MUNICIPIUL SLATINA CONSILIUL LOCAL

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU" 1 abţinere.
19 - consilieri prezenţi
2 - consilieri absenţi
21 - consilieri în funcţie.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.239/05.09.2017

SITUAȚIA
LUCRĂRILOR CE SE EXECUTĂ LA SPAȚIILE VERZI

Nr.crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Descrierea lucrării
1.	SV A1a	Degajarea terenului de corpuri straine, de frunze, craci si gunoi cu mana si cu grebla	100mp	Cuprinde: Strangerea cu mana,grebla si sapa,in gramezi a diferitelor materiale ca:frunze,craci,gunoi,alicarie,pietre,etc.existente la suprafata,sau putin ingropate;curatirea terenului prin saparea cu sapa la adancime de 5 cm de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcarea si transportul materialelor in afara zonei de lucru
2.	SV A1b	Degajarea terenului de corpuri straine, de iarba si buruieni cu sapa si cu grebla	100mp	
3.	SV A1c	Degajarea terenului de corpuri straine, de resturi de materiale de constructii(alicarie,fier,pietre etc.)existente la suprafata	100mp	
4.	SV A1d	Degajarea terenului de corpuri straine, putin ingropate,cu sapa,grebla si mana	100mp	
5.	SV A2a	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor izolati cu diametrul pana la 0,10m	buc	Cuprinde: Taierea arborilor si arbustilor cu toporul,inclusiv transportul materialului rezultat la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru.
6.	SV A3a	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc sectionata	Cuprinde: Urcarea la pozitia de lucru cu ajutorul scarii mecanice, ancorarea ramurii, cracii sau tulpinii de taiat, taiatul cu barda si ferastraul de mana in sectiuni de cate 2 m si coborarea dirijata a acestora la sol, inclusiv transportul si stivuirea materialului la marginea zonei de lucru.
7.	SV A3b	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm	buc sectionata	
8.	SV A3c	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	buc sectionata	
9.	SV A3d	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm	buc sectionata	
10.	SV A4a	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc	Cuprinde: Ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioare dupa sectionarea ramurilor,taierea la baza cu toporul si joagarul si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor in afara zonei de lucru.
11.	SV A4b	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm	buc	
12.	SV A4c	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	Buc	
13.	SV A4d	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu	Buc	

		diametrul de peste 100cm		
14.	SV A5a	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 11-30cm	buc	Cuprinde: Ancorarea cu odgonul a trunchiului ramas in picioare dupa sectionarea ramurilor,taierea la baza cu ferastraul mecanic si doborarea dirijata a acestuia inclusiv transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor in afara zonei de lucru.
15.	SV A5b	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 31-60cm	buc	
16.	SV A5c	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 61-100cm	buc	
17.	SV A5d	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de peste 100cm	buc	
18.	SV A6a	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 11-30cm	buc	Cuprinde: Scoaterea manuala prin fragmentare a radacinilor, taierile fiind executate cu toporul inclusiv transportul si depozitarea la marginea zonei de lucru. Nu se cuprind incarcatul si transportul materialelor depozitate in afara zonei de lucru.
19.	SV A6b	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 31-60cm	buc	
20.	SV A6c	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 61-100cm	buc	
21.	SV A6d	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de peste 100cm	buc	
22.	SV A7a	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor	mc	Cuprinde: Saparea cu aruncarea laterala, pamantul cazand in depozit sau vehicul.
23.	SV A7b	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu	mc	
24.	SV A7c	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare	mc	
25.	SV A7d	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor	mc	
26.	SV A7e	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu	mc	
27.	SV A7f	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare	mc	
28.	SV A8a	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren usor	mc	Cuprinde: Saparea pamantului cu rasturnarea si sfaramarea sumara a bulgarilor
29.	SV A8b	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren mijlociu	mc	
30.	SV A8c	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul	mc	

		vegetal in teren tare		
31.	SV A8d	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren foarte tare	mc	
32.	SV A9a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren usor	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa,nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata
33.	SV A9b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren mijlociu	mp	
34.	SV A9c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren tare	mp	
35.	SV A9d	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren foarte tare	mp	
36.	SV A10a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren usor	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a bulgarilor cu sapa,nivelarea prin tragere cu sapa si greblare repetata. Se masoara la metru patrat.
37.	SV A10b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren mijlociu	mp	
38.	SV A10c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren tare	mp	
39.	SV A10d	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren foarte tare	mp	
40.	SV A11a	Finisarea suprafețelor după nivelare în vederea însemântarii cu gazon,brăzduirii sau plantării cu flori	mp	Cuprinde: Maruntirea fina a pamantului vegetal nivelat cu grebla de gradina,greblarea repetata si verificarea cu sablonul Se masoara la metru patrat
41.	SVA12a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Tragerea pamantului din gramezi cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor. Nu se cuprinde nivelarea pamantului asternut. Se masoara la metru patrat
42.	SV A12b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp	
43.	SV A12c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp	
44.	SV A12d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp	
45.	SV A12e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp	
46.	SV A12f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp	

47.	SV A13a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Tragerea pamantului vegetal in gramezi,cu sapa sau imprastierea cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor Nu se cuprinde nivelatul pamantului asternut
48.	SV A13b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp	
49.	SV A13c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp	
50.	SV A13d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp	
51.	SV A13e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp	
52.	SV A13f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp	
53.	SV A14a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului,(afanarea restului taluzului,transportul in interiorul zonei de lucru)asternerea pamantului vegetal,inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru
54.	SV A14b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
55.	SV A14c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
56.	SV A14d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare, in vederea consolidarii, avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare, cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
57.	SV A14e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm	mp	
58.	SV A14f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
59.	SV A14g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
60.	SV A14h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
61.	SV A14i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	
62.	SV A14j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	
63.	SV A14k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	

64.	SV A14l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp	
65.	SV A15a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din -teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	Cuprinde: Saparea treptelor in lungul taluzului,transportul in interiorul zonei de lucru,incarcarea pe banda,afanarea restului taluzului,asternerea pamantului vegetal,inclusiv imprastierea si nivelarea lui si baterea usoara cu batatorul de lemn. Nu se cuprind sapatul si transportul pamantului vegetal in afara zonei de lucru Se masoara la metru patrat
66.	SV A15b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
67.	SV A15c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
68.	SV A15d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	
69.	SV A15e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm	Buc	
70.	SV A15f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
71.	SV A15g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
72.	SV A15h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	
73.	SV A15i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	
74.	SV A15j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	
75.	SV A15k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	
76.	SV A15l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp	
77.	SV A16a	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 10 cm	mp	Cuprinde: Se cuprind operatiile de imbracarea taluzelor Se masoara la metru patrat
78.	SV A16b	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 15 cm	mp	

79.	SV A16c	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 20 cm	mp	
80.	SV A17a	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m	Cuprinde: Dozarea componentelor,uniformizarea prin amestecare a speciilor de gazon,transportul in interiorul zonei de lucru,semanarea prin imprastierea cu mana,ingropatul cu grebla de gradina,tasarea solului semanat cu tavalugul de mana. Nu se cuprind pregatirea suprafetelor de insamantare si primul udat
81.	SV A17b	Semanarea gazonului pe teren in panta	100m	
82.	SV A17c	Semanarea gazonului in figuri(pe peluze in jurul cladirilor)	100m	
83.	SV A17d	Semanarea gazonului pe terenuri de sport	100m	
84.	SV A18a	Insamantarea taluzelor gata pregatite,cu seminte de ierburi perene in vederea consolidarii	mp	Cuprinde: Semanarea manuala a semintelor pe taluze,acoperirea lor prin greblare,baterea usoara a taluzului cu lopata Nu se cuprind pregatirea suprafetei de insamantat si primul udat prin stropire
85.	SV A19a	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului orizontal,bordurilor si chenarelor de dimensiuni 25x25x6 cm	mp	Cuprinde: Crestatul in lung si in lat,extragerea si stivuirea in stive de cate 5 buc Se masoara la metru patrat Unitate de masura=ore
86.	SV A19b	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului de sport si taluzelor de dimensuni 25x25x10 cm	mp	
87.	SV A20a	Brazduirea obisnuita in suprafete continue,pe teren orizontal sau cu panta pana la 30%	mp	Cuprinde: Confectionatul si baterea tarusilor,transportul brazdelor cu roaba de la marginea zonei de lucru,brazduirea cu brazde de iarba asezate la acelasi nivel,astuparea rosturilor cu pamant prin imprastiere,maturarea suprafetei brazduite cu tarnul,baterea cu maiul sau palma de lemn si prin stropire Nu se cuprinde udarea terenului de brazduit si primul udat dupa brazduire
88.	SV A20b	Brazduirea obisnuita in suprafete continue pe teren cu panta peste 30%	mp	
89.	SV A20c	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren orizontal sau in panta pana la 30%	mp	
90.	SV A20d	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren cu panta peste 30%	mp	
91.	SV A21a	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	Cuprinde: Transportul brazdelor in interiorul zonei de lucru,cu asezarea lor,confectionarea si baterea tarusilor,umplerea rosturilor cu pamant,baterea usoara a brazdelor cu batatorul de lemn si prin stropire. Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita
92.	SV A21b	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate in benzi	mp	
93.	SV A21c	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp	
94.	SV A21d	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe muchie	mp	
95.	SV A22a	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	Cuprinde: Transportul brazdelor in interiorul zonei de lucru,ridicarea brazdelor de iarba pe taluz,asezarea
96.	SV A22b	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m cu brazde	mp	

		de iarba,asezate in benzi		lor,baterea tarusilor,umplerea rosturilor cu pamant,baterea usoara a brazdelor cu batatoare de lemn Nu se cuprind extragerea si transportul brazdelor. Se masoara la metru patrat de suprafata brazduita. Unitate de masura=m3
97.	SV A22c	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp	
98.	SV A22d	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe muchie	mp	
99.	SV A23a	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe lat	mp	Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa,udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii,strangerea furtunului Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=m3
100.	SV A23b	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze in benzi	mp	
101.	SV A23c	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze suprapuse	mp	
102.	SV A23d	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe muchie	mp	
103.	SV A24a	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren orizontal,de la hidranti	100mp	Cuprinde: Intinderea furtunului si prinderea la gura de apa,udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii,strangerea furtunului
104.	SV A24b	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren in panta,de la hidranti	100mp	
105.	SV A24c	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe orice teren,de la cisterna	100mp	
106.	SV A25a	Administarea manuala a ingrasamintelor organice pe suprafete orizontale sau taluze	mc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,imprastierea cu lopata,nivelarea sumara cu grebla,iar la gropile de plantare,saparea pentru incorporarea in sol
107.	SV A25b	Administarea manuala a ingrasamintelor organice in gropi de plantare	mc	
108.	SV A26a	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice pe suprafete orizontale sau taluze	kg	Cuprinde: Cantarirea componentelor si uniformizarea prin amestecare manuala,transportul in interiorul zonei de lucru,imprastiatul pe suprafata de teren pentru varianta a,iar pentru varianta b distribuitul la gropi si sapatura in vederea incorporarii ingrasamintelor la sol
109.	SV A26b	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice in gropile de plantare	kg	
110.	SV A27a	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Cosirea manuala a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru
111.	SV A27b	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
112.	SV A27c	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	
113.	SV A27d	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
114.	SV A27e	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	
115.	SV A27f	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	

116.	SV A28a	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Cosirea manuala a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru Se masoara la 100 metri patrati
117.	SV A28b	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
118.	SV A28c	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	
119.	SV A28d	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
120.	SV A28e	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	
121.	SV A28f	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
122.	SV A29a	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Tunderea cu masina a gazonului si strangerea lui in gramezi cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru Nu se cuprinde caratul gramezilor in afara zonei de lucru
123.	SV A29b	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
124.	SV A29c	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	
125.	SV A29d	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
126.	SV A30a	Tunderea manuala a gazonului din borduri sau chenare	mp	Cuprinde: Tunderea cu foarfeca a gazonului din borduri sau chenare si evacuarea ierbii tunse la marginea zonei de lucru
127.	SV A31a	Plivirea gazonului cu imburuienare slaba	100mp	Cuprinde: Extragerea buruienilor cu mana sau cu unelte de plivit, depozitarea lor la marginea zonei de lucru in gramezi. Nu se cuprinde transportul buruienilor in afara zonei de lucru Se masoara la 100 metri patrati Unitate de masura=ore
128.	SV A31b	Plivirea gazonului cu imburuienare mijlocie	100mp	
129.	SV A31c	Plivirea gazonului cu imburuienare puternica	100mp	
130.	SV A32a	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	Cuprinde: Cosirea manuala a lucernei,strangerea cu grebla si transportul la marginea zonei de lucru Nu se cuprinde transportul gramezilor in afara zonei de lucru
131.	SV A32b	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
132.	SV A32c	Cosirea manuala a peluzelor semanate cu lucerna in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	
133.	SV A32d	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
134.	SV A32e	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	

135.	SV A32f	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	
136.	SVA33a	Caratul gramezilor de gazon sau lucerna cosite din peluze	tona	
137.	SVA34a	Rectificare marginilor la peluze si rabate	100 ml	
138.	SV B1a	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din lemn	100 pct	Cuprinde: Masurarea materialului la dimensiuni,trasarea formei etichetelor,taiatul,vopsitul si scrisul etichetelor,transportul etichetelor si fixarea lor.
139.	SV B1b	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din tabla	100 pct	
140.	SV B2a	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren mijlociu	buc	Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal
141.	SV B2b	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren tare	buc	
142.	SV B2c	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren mijlociu	buc	
143.	SV B2d	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren tare	buc	
144.	SV B2e	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren mijlociu	buc	
145.	SV B2f	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren tare	buc	
146.	SV B2g	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren mijlociu	buc	
147.	SV B2h	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren tare	buc	
148.	SV B2i	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren mijlociu	buc	
149.	SV B2j	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren tare	buc	
150.	SV B2k	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren mijlociu	buc	

151.	SV B2l	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren tare	buc	
152.	SV B2m	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x1,00 m in teren mijlociu	buc	
153.	SV B2n	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni 1,00x1,00x1,00 in teren tare	buc	
154.	SV B3a	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren mijlociu	buc	Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal.
155.	SV B3b	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren tare	buc	
156.	SV B3c	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren mijlociu	buc	
157.	SV B3d	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren tare	buc	
158.	SV B3e	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren mijlociu	buc	
159.	SV B3f	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren tare	buc	
160.	SV B3g	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80 m si h=0,60m in teren mijlociu	buc	
161.	SV B3h	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80m si h=0,60 m in teren tare	buc	
162.	SV B3i	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren mijlociu	buc	
163.	SV B3j	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren tare	buc	
164.	SV B3k	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren mijlociu	buc	
165.	SV B3l	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren tare	buc	

166.	SV B4a	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren mijlociu	mc	Cuprinde: Saparea gropii,scoaterea pamantului cu separarea pamantului vegetal
167.	SV B4b	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren tare	mc	
168.	SV B5a	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti	buc	Cuprinde: Saparea la 2 cazmale in jurul puietilor ,imprastierea pamantului, taierea radacinilor si scosul puietilor
169.	SV B5b	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti cu ghimpi si trandafiri	buc	
170.	SV B5c	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori puieti de arbori	buc	
171.	SV B6a	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul arborelui cu diametrul interior de 7-10 ori mai mare decat diametrul arborelui,avand latimea de 0,40 m si adancimea de 0,60-1,00 m;taierea radacinilor cu toporul,astuparea santului cu pamant inclusiv primul udat al umpluturii
172.	SV B6b	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm	buc	
173.	SV B6c	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc	
174.	SV B6d	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 26-30 cm	buc	
175.	SV B7a	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in plasa de sarma	buc	Strangerea coroanei cu sfoara,saparea santului in jurul balotului cu fi exterior de 1,40 m,fi interior 0,50 si h=0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,ambalarea balotului si transportul la marginea zonei de lucru
176.	SV B7b	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 mExtragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in panza de sac	buc	
177.	SV B8a	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui pina la 10 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular,curatirea si taierea radacinilor,strangerea coroanei cu funia,protejarea tulpinii cu rogojini,ridicarea cu macaraua,fixarea in auto sau sanie.
178.	SV B8b	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 11-15 cm	buc	
179.	SV B8c	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 16-20 cm	buc	
180.	SV B9a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat fara invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu plasa de sarma	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului,diametrul exterior fiind de 1,50 m si diametrul interior de 0,70 m,balotul avand diametrul de 0,70 m si inaltimea de 0,50 m,curatirea si taierea radacinilor,finisarea si ambalarea balotului si intarirea lui cu legaturi de sirma,invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara,protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac,ridicarea cu macaraua,fixarea in camion si stropirea cu apa a coroanei.
181.	SV B9b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	
182.	SV B9c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc	
183.	SV B9d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	

184.	SV B9e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	
185.	SV B9f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat, invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc	
186.	SV B10a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului exterior,curatirea si taierea radacinilor cu toporul si cablul,ambalarea balotului cu plasa de sirma,fixarea doagelor si strangerea lor cu fier-beton(fi 4-6 mm),infasurarea tulpinii la baza cu panza de sac si scanduri pentru protectie,legarea odgonului de balot,ridicarea cu macaraua si fixarea in camion;in cazul protejarii coroanei, se inveleste cu rogojini si se leaga cu sfoara. Se masoara la bucata
187.	SV B10b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc	
188.	SV B10c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm	buc	
189.	SV B10d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc	
190.	SV B10e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc	
191.	SV B10f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc	
192.	SV B10g	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm	buc	
193.	SV B10h	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc	
194.	SVB11a	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei pana la 50 cm	buc	Cuprinde: Saparea santului circular in jurul balotului, curatirea si taierea radacinilor, ambalarea balotului si transportul pana la marginea zonei de lucru
195.	SVB11b	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	
196.	SVB12a	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii puieti de arbori foiosi	100 buc	Cuprinde: Manipularea in interiorul zonei de lucru, executarea santului, asezarea puietilor in sant, acoperirea cu pamant a radacinilor, tasarea pamantului.
197.	SVB12b	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii arbusti	100buc	
198.	SVB12c	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii trandafiri si arbusti cu ghimpi	100buc	
199.	SVB13a	Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului arbusti	50buc	Cuprinde: Scoaterea arbustilor din stratificare, udarea radacinilor, asezarea in balot de cate 50 bucati, asternerea de paie, papura sau muschi intre radacini,
200.	SVB13b	Impachetarea manuala a arbustilor in vederea transportului trandafiri si arbusti cu ghimpi	50buc	

				acoperirea cu paie, legatul si cusutul in rogojina, fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 50 bucati puieti
201.	SVB14a	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu masina de ambalat	25buc	Cuprinde: Scoaterea arbustilor din stratificare,udarea radacinilor,asezarea in balot de cate 25 bucati,asternerea de paie,papura sau muschi intre radacini,acoperirea cu paie,legatul si cusutul in rogojina,fixarea etichetelor si transportul pana la marginea zonei de lucru. Se masoara la balot cu 25 bucati puieti
202.	SVB14b	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu mina	25buc	
203.	SVB15a	Plantarea arbustilor de talie mare(inaltimea peste 50 cm)fara balot de pamint la radacina	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,transportul la locul de plantare,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repartizarea puietilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau musuroaielor,primul udat si fasonarea coroanei Se masoara la bucata
204.	SVB15b	Plantarea arbustilor de talie mica(inaltimea pana la 50 cm) fara balot de pamant la radacina	buc	
205.	SVB15c	Plantarea arbustilor tufe de rabusti,cu balot de pamant la radacina	buc	
206.	SVB16a	Plantarea trandafirilor si arbustilor cu ghimpi pitici, semiurcatori si urcatori	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru,fasonarea si mocirlitul radacinilor,repartizarea puietilor la gropi,tragerea pamantului in gropile de plantare,plantarea,tasarea pamantului,executarea farfuriilor(saibelor)sau musuroaielor, si primul udat Se masoara la bucata
207.	SVB16b	Plantarea trandafirilor si arbustilor cu ghimpi altoiti in coroana	buc	
208.	SVB17a	Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina fara tutori	buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru, transportul la locul de plantare, fasonarea si mocirlitul radacinilor, repartizarea puietilor la gropi, tragerea pamantului in gropile de plantare, plantarea, tasarea pamantului, executarea farfuriilor (saibelor) sau musuroaielor, primul udat si fasonarea coroanei. In cazul plantatiilor cu tutori se mai cuprind:furnizarea tutorilor, transportul lor in interiorul zonei de lucru, repartizarea la gropi si baterea lor, legatul puietilor de tutori si taierea la capat.
209.	SVB17b	Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina cu tutori	buc	
210.	SVB18a	Plantarea arborilor cu balot de pamant la	buc	Cuprinde:

		radacina,inghetat,neambalat,asezati manual-diametrul tulpinii fiind pana la 10 cm		Tragerea in groapa a unui strat de pamint de 30 cm,fixarea arborelui in groapa de plantare,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamantului,executarea farfuriei(saibei) Nu se include udatul Se masoara la bucata
211.	SVB18b	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 11-15 cm	buc	
212.	SVB18c	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 16-20 cm	buc	
213.	SVB19a	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati manual	buc	Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime,asezarea,fixarea in groapa de plantare a arborelui,ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului facut din panza de sac,plasa de sirma sau ambele,umplerea gropii cu pamint si executarea farfuriei(saibei) pentru udat si primul udat
214.	SVB19b	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati cu macaraua	buc	
215.	SVB20a	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 11-15cm	buc	Cuprinde: Tragerea in gropi a unui strat de pamant de 30 cm grosime,asezarea,fixarea arborelui in groapa de plantare,ancorarea provizorie pentru scoaterea ambalajului,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamantului si executarea farfuriei(saibei)pentru udat si primul udat
216.	SVB20b	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 16-20cm	buc	
217.	SVB20c	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc	
218.	SVB20d	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 26-30cm	buc	
219.	SVB21a	Plantarea rasinoaselor pina la 2 m inaltime,cu balot de pamint la radacina	buc	Cuprinde: Transportul puietilor in interiorul zonei de lucru, tragerea unui strat de 30 cm pamant in groapa de plantare, asezarea balotului in groapa de plantare, indeparatrea si mentinerea lui la verticala, scoaterea ambalajului, umplerea gropii cu pamant, executarea farfuriei(saibei)si primul udat
220.	SVB22a	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea pina la 0,50 m	buc	Cuprinde: Transportul exemplarelor in interiorul zonei de lucru,tragerea unui strat de pamant in groapa de plantare,asezarea balotului in groapa si mentinerea lui in pozitia de plantare,scoatrea ambalajului,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamantului,executarea farfuriei(saibei)pentru udat si primul udat
221.	SVB22b	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea peste 0,50 m	buc	
222.	SVB23a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,scosul puietilor de la sant,transportul lor la locul de plantare si repartizarea pe lungimea santului,fasonatul si mocirlitul,plantatul puietilor si primul udat
223.	SVB23b	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml	
224.	SVB23c		ml	

		la doua randuri cu interdistantacde 20 cm		Se masoara la metru liniar de gard viu
225.	SVB23d	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml	
226.	SVB24a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,scosul puietilor de la sant,transportul lor la locul de plantare si repartizarea de-a lungul santului,fasonatul si mocirlitul,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu
227.	SVB24b	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la doua randuri,cu interdistanta de 30 cm	ml	
228.	SVB25a	Plantarea gardului viu cu rasinoase la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului pentru plantat,transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului,plantatul puietilor si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu
229.	SVB25b	Plantarea gardului viu cu rasinoase la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml	
230.	SVB26a	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	Cuprinde: Executarea santului, scosul puietilor de la sant, transportul si repartizarea puietilor de-a lungul santului, fasonatul si mocirlitul, plantarea buxusului si primul udat Se masoara la metru liniar de gard viu
231.	SVB26b	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml	
232.	SVB26c	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la doua randuri cu interdistanta de 20 cm	ml	
233.	SVB27a	Udatul plantatiilor cu: furtunul pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc	Cuprinde: Desfasurarea, cuplarea si strangerea furtunului la gura de apa, udatul propriu-zis cu furtunul.In cazul udatului cu galeata se cuprinde numai transportul apei cu galeata, inclusiv udatul cu galeata. Cind apa se transforma cu cisterna se calculeaza separat transportul Se masoara la bucata de puiet sau arbore
234.	SVB27b	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,020 m3 apa/buc.puiet	buc	
235.	SVB27c	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,100 m3 apa/puiet cu balot	buc	
236.	SVB27d	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,500 m3 apa/arbori cu balot	buc	
237.	SVB27e	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 1,000 m3 apa/arbori cu balot	buc	
238.	SVB27f	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc	
239.	SVB27g	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,20 m3 apa/buc.puiet	buc	
240.	SVB28a	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina pina la 10 cm diametru	buc	Cuprinde: Confectionarea si baterea a 3 tarusi de ancorare,imbracarea trunchiului cu pinza de sac si scindurele la locul de prindere,fixarea si intinderea firelor
241.	SVB28b	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina peste 10 cm diametru	buc	
242.	SVB29a	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc	Cuprinde: Pregatirea materialului,imbracarea tulpinii cu trestie sau paie pina la inaltimea de 2,50 m si legarea cu sfoara.
243.	SVB29b	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm	buc	
244.	SVB29c	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc	
245.	SVB29d	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie,la cei cu diametrul tulpinii	buc	

		peste 15 cm		
246.	SVB30a	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltimi pina la 2 m	buc	Cuprinde: Legarea plantelor curgatoare pe sirma,stelaje,spaliere sau pereti Nu se cuprinde materialul pentru suporturi
247.	SVB30b	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime peste 2 m	buc	
248.	SVB31a	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente moi	buc	Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei, netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru
249.	SVB31b	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente tari	buc	
250.	SVB32a	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente moi	buc	Cuprinde: Taierea ramurilor cu foarfeca sau ferastraul in vederea formarii coroanei,netezirea taieturilor cu cosorul si evacuarea ramurilor taiate la maginea zonei de lucru
251.	SVB32b	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente tari	buc	
252.	SVB33a	Taierea de corectie la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Taierea lastarilor slab dezvoltati si scurtarea lastarilor ramasi,in vederea infloririi;strangerea celor taiati si indepartarea lor la marginea zonei de lucru Se masoara la bucata trandafiri Unitate de masura=ore
253.	SVB33b	Taierea de corectie la trandafiri urcatori	buc	
254.	SVB34a	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime manual	mp	Cuprinde: Intinderea sforii,tunderea cu foarfeca sau cu masina pe cele 3 fete, strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere Unitate de masura=ore
255.	SVB34b	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime mecanic	mp	
256.	SVB34c	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime manual	mp	
257.	SVB34d	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime mecanic	mp	
258.	SVB35a	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee drepte	ml	Cuprinde: Intinderea sforii,tunderea cu foarfeca pe cele 3 fete,strangerea materialului taiat si evacuarea lui la marginea zonei de lucru. Se masoara la metru liniar Unitate de masura=ore
259.	SVB35b	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee curbe	ml	
260.	SVB36a	Tunderea in forme a esentelor cu frunze persistente	mp	Cuprinde: Tunderea cu foarfeca in formele stabilite si evacuarea resturilor de la tundere la marginea zonei de lucru. Nu se cuprinde tunderea rasinoaselor Se masoara la metru patrat de suprafata reala rezultata dupa tundere
261.	SVB37a	Musuroirea trandafirilor pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Musuroirea prin tragerea cu sapa a unui strat de pamant de 20 cm deasupra altoiului, dezlegarea de
262.	SVB37b	Musuroirea trandafirilor altoiti in coroana	buc	

				tutore a celor altoiti la coroana, aplecare tulpini la pamant si acoperirea ei-inclusiv coroana-cu un strat de pamint de 20 cm grosime Se masoara la bucata de tulpina
263.	SVB38a	Desfacerea musuroiului la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	Cuprinde: Desfacerea musuroiului cu sapa si indepartarea cu grija a pamantului pentru a nu se rani altoiul,iar la cei altoiti in coroana se indreapta tulpina si se leaga de tutore
264.	SVB38b	Desfacerea musuroiului la trandafiri altoiti in coroana	buc	
265.	SVB39a	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul pina la 0,80 m	100 buc	Cuprinde: Mobilizarea solului cu sapa si reprofilarea farfuriilor Se masoara la 100 bucati
266.	SVB39b	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul peste 0,81 m	100 buc	
267.	SVB40a	Inlaturarea zapezii de pe gardurile vii si rasinoase	ml	Cuprinde: Scuturatul cu grija a gardului viu si indepartarea zapezii cu matura sau tirnul Se masoara la metru liniar de gard viu
268.	SVB41a	Inlaturarea zapezii de pe conifere si tufe de arbusti izolati	buc	Cuprinde: Scuturarea ramurilor incarcate de zapada cu grija ca sa nu se rupa si indepartarea zapezii folosind prajini, maturi si tirnuri Se masoara la bucata de tulpina
269.	SVC1a	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in grupe	100 buc	Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru,scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,repartizarea lor,saparea gropilor pentru plantare,plantarea,udarea si acoperirea cu pamant uscat;plantarea plantelor urcatoare se incadreaza dupa dimensiunile la plantare in variantele corespunzatoare Cepele si rizomii se incadreaza,dupa procedeul de plantare, in variantele c sau d Se masoara la 100 bucati rasaduri
270.	SVC1b	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in rinduri	100 buc	
271.	SVC1c	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (16-35 cm)in grupe	100 buc	
272.	SVC1d	Plantarea florilor pe tern orizontal de taliemijlocie (la16-35 cm)in rinduri	100 buc	
273.	SVC1e	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mare(peste 35 cm)in grupe	100 buc	
274.	SVC2a	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mic(pina la 15 cm)	100 buc	Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in interiorul zonei de lucru,scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,repartizarea lor,saparea gropilor pentru plantare,plantarea,udarea si acoperirea cu pamant uscat Se masoara la 100 bucati rasaduri
275.	SVC2b	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mijlocie(peste 15 cm)	100 buc	
276.	SVC3a			Cuprinde: Transportul ghivecelor sau cutiilor cu flori in

		cm)		interiorul zonei de lucru,pregatirea amestecului de pamant vegetal cu ingrasaminte chimice,scoaterea rasadurilor din ghivece sau cutii,umplerea jardinierelor cu amestec de pamant,facutul gropilor pentru plantare,plantarea,udatul si imprastierea cu mina a unui strat de pamant uscat La inaltimea de lucru de peste 1,50 m folosesc scara dubla si traverse orizontale pentru depozitarea materialelor. Se masoara la 10 bucati de flori
277.	SVC3b	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc	
278.	SVC3c	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)	10 buc	
279.	SVC3d	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc	
280.	SVC4a	Plantarea florilor cu ghivece in jardiniere sau vase decorative	10 buc	Cuprinde: Transportul in interiorul zonei de lucru prin purtarea directa a ghivecelor la locul de plantare,saparea gropilor pentru plantarea ghivecelor de flori,udarea si tragerea unui strat de pamant uscat Se masoara la 10 buc ghivece cu flori
281.	SVC4b	Plantarea florilor cu ghivece pe peluze,in rabate	10 buc	
282.	SVC5a	Plantarea florilor in mozaic pe plan orizontal	mp	Cuprinde: Confectionarea si transportul indicatorilor prin purtarea directa in interiorul zonei de lucru, pregatirea amestecului de argila, pamant vegetal si nisip,cernerea pamantului si nisipului, asternerea sau umplerea tiparelor, trasarea si aplicarea desenelor, facerea gropilor pentru plantare, plantarea, tunderea rasadurilor si primul udat Se masoara la metru patrat
283.	SVC5b	Plantarea florilor in mozaic pe plan vertical	mp	
284.	SVC6a	Plantarea plantelor perene cu balot in timpul vegetatiei	100 buc	Cuprinde: Saparea in jurul plantei pentru formarea balotului cu hirtie groasa si legarea cu sirma, saparea gropilor pentru plantare, desfacerea balotului, plantarea, primul udat, inclusiv transportul in interiorul zonei de lucru Se masoara la 100 bucati de plante cu balot
285.	SVC6b	Plantarea plantelor perene cu balot in sezon de plantare	100 buc	
286.	SVD1a	Amenajarea aleilor de parc si terenurilor de joc pentru copii,simple,fara imbracaminte	mp	Cuprinde: Saparea dimburilor si proeminentelor, umplerea gropilor si depresiunilor, bombarea si politura cu sapa si grebla, baterea cu maiul, verificarea cu sablonul, echerul si sfoara a cotelor proiectului Se masoara la metru patrat
287.	SVD2a	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii		Cuprinde:

		in strat de: 5 cm grosime		Nivelarea si compactarea terenului, asternerea stratului de balast intre profilele astezate pe teren, cilindrarea lui si aplicarea unui strat de argila de 3 cm grosime(a) si 4 cm(b) inclusiv transportul materialelor in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat
288.	SVD2b	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 10 cm grosime	mp	
289.	SVD3a	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 5cm grosime	mp	Cuprinde: Transportul nicipului cu roaba in interiorul zonei de lucru, asternerea nisipului, verificarea la sablon si rectificarea profilului. Se masoara la metru patrat
290.	SVD3b	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 10 cm grosime	mp	
291.	SVD4a	Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 5 cm grosime	mp	Transportul nisipului cu roaba,in interiorul zonei de lucru,asternerea lui,verificarea la sablon si rectificarea profilului Se masoara la metru patrat Unitate de masura=m3
292.	SVD4b	Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 10 cm grosime	mp	
293.	SVD5a	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: piatra sparta de 7-20 mm in strat de 5 cm grosime	mp	Cuprinde: Asternerea pietrei sparte(a) si savurei de marmura(b),verificarea la sablon a profilului si rectificarea profilului inclusiv transportul cu roaba in interiorul zonei de lucru Se masoara la metru patrat
294.	SVD5b	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: mozaic granulat din marmura alba de 7-15 mm in strat de 5 cm grosime	mp	
295.	SVF1a	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur drept	100 ml	Cuprinde: Confectionarea tarusilor, transportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, pichetarea si baterea tarusilor. Se masoara la 100 metri liniari
296.	SVF1b	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur sinuos	100 ml	
297.	SVF2a	Pichetarea rabatelor de flori cu desen usor	10 mp	Confectionarea tarusilortransportul prin purtare directa in interiorul zonei de lucru, tasarea desenului si baterea tarusilor Se masoara la 10 metri patrati
298.	SVF2b	Pichetarea rabatelor de flori cu desen dificil	10 mp	
299.	SVF3a	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de aliniament	100 pct	Cuprinde: Confectionarea pichetilor avind dimensiunile h=0,30 m si d=0,04 m, masurarea cu ruleta a intervalelor, plantarea pichetilor inclusiv
300.	SVF3b	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de exemplare izolate	100 pct	
301.	SVF3c	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii in grupuri	100 pct	

				transportul lor in interiorul zonei de lucru Se masoara la 100 puncte de plantat
302.	SVF4a	Protejarea arborilor cu corsete metalice	buc	Cuprinde: Confectionatul corsetului metalic, transportul prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru, montatul si vopsitul Se masoara la bucata corset
303.	SVF5a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin stropire	100 mp	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 metri patrati
304.	SVF5b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin prafuire	100 mp	
305.	SVF6A	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 mp	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 metri patrati
306.	SVF6B	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 mp	
307.	SVF7a	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin stropire	100 buc	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea aparatului de stropire sau prafuire si stropirea sau prafuirea prin actionare manuala Se masoara la 100 arbori
308.	SVF7b	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin prafuire	100 buc	
309.	SVF8a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 buc	Cuprinde: Maruntirea si prepararea amestecului de substante chimice pentru combatere ,umplerea masinii de stropire si prafuire si stropirea sau prafuirea. Se masoara la 100 arbori
310.	SVF8b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 buc	
311.	SVF11a	Executarea in grupuri a stincariilor ornamentale	mc	Cuprinde: Indicarea locului,transportul stincariei prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru si asezarea bucatilor de stinca Se masoara la metru cub
312.	SVF12a	Executarea in grupuri zidite a stincariilor	mc	Cuprinde: Indicarea locului,transportul stincariei prin purtatul direct in interiorul zonei de lucru,prepararea

				mortarului si executarea zidariei de piatar Se masoara la metru cub
313.	TSG03a1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	Cuprinde Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi
314.	TSG03b1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi
315.	TSG03c1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinilor	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi
316.	TSG03d1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp	100 mp	Tăierea cu mijloace manuale a tufişurilor, arbuştilor şi arborilor subţiri cu diametrul până la 10 cm, transportul materialului refractat, prin purtarea directă până la distanţa de 20 m şi aranjarea în grămezi
317.	TSG05a1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - degajarea terenului pe direcţia e doborâre a arborelui; - executarea tapei, tăierea tulpinei din partea opusă tapei şi doborârea arborelui; - tăierea crengilor a vârfurilor, transportarea prin purtare manuală, depozitarea lor în grămezi; - secţionarea trunchiului, cojirea şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor); - îndepărtatrea buştenilor prin corhanire, inclusive stivuirea - ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore la altul Se recomandă doborârea arborilor cu fierăstrăul mecanic
318.	TSG05b1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	
319.	TSG05c1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	
320.	TSG05d1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase tari si brad, arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	
321.	TSG05e1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	
322.	TSG05f1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	
323.	TSG05g1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea		

		de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm		
324.	TSG05h1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 31-50 c,	buc	
325.	TSG05i1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	
326.	TSG06a1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul)sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală
327.	TSG06b1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 31-50 cm	buc	
328.	TSG06c1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm	buc	
329.	TSG06d1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	
330.	TSG07a1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale (târnăcop, rangă, topor, etc.) - despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului - transportarea materialului prin purtare manuală
331.	TSG07b1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 31-50 cm	buc	
332.	TSG07c1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 51-70 cm	buc	
333.	TSG07d1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se prin purtare manuala, diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind peste 70 cm	buc	
334.	TSG08a1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	Cuprinde: - degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui; - executarea mecanică a tapei, scoaterea tapei cu toporul, tăierea mecanică din partea opusă tapei, baterea penelor urmărirea căderii arborelui;
335.	TSG08b1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase		

		sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul de 31-50 cm		- tăierea manuală a crengilor, mecanică a vârfurilor, transportarea prin purtarea manuală şi depozitarea lor în grămezi şi secţionarea mecanică a trunchiurilor, cojirea manuală şi olăritul părţilor secţionate (buştenilor); - îndepărtarea buştenilor prin corhănire, inclusive stivuirea, - alimentarea motorului, ascuţirea şi întreţinerea fierăstrăului; - ascuţirea uneltelor de mână şi purtarea lor de la un arbore la altul
336.	TSG08c1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	
337.	TSG08d1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase tari si brad,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	
338.	TSG08e1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	
339.	TSG08f1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste50 cm	buc	
340.	TSG08g1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	
341.	TSG08h1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	
342.	TSG08i1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	
343.	**SV1973**	**Conform operatiunilor detaliate in indicatoul de norme de deviz SV1973,pentru incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru se va folosi tariful orar**	ora	

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel - Alexandru

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr.239/05.09.2017

TABEL

Tarife propuse pentru lucrările executate la spațiile verzi, specifice serviciului de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea şi amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

Nr.crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Valoare totală fără TVA
1.	SV A1a	Degajarea terenului de corpuri straine, de frunze, craci si gunoi cu mana si cu grebla	100mp	32,73
2.	SV A1b	Degajarea terenului de corpuri straine, de iarba si buruieni cu sapa si cu grebla	100mp	54,75
3.	SV A1c	Degajarea terenului de corpuri straine, de resturi de materiale de constructii(alicarie,fier,pietre etc.)existente la suprafata	100mp	30,16
4.	SV A1d	Degajarea terenului de corpuri straine, putin ingropate,cu sapa,grebla si mana	100mp	58,97
5.	SV A2a	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor izolati cu diametrul pana la 0,10m	buc	7,99
6.	SV A3a	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc sectionata	99,54
7.	SV A3b	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm	buc sectionata	162,89
8.	SV A3c	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	buc sectionata	257,00
9.	SV A3d	Sectionarea manuala in bucati a ramurilor, cracilor si tulpinii executata la inaltime , prealabil doborarii arborilor in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm	buc sectionata	398,17
10.	SV A4a	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 11-30cm	buc	72,70
11.	SV A4b	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 31-60cm	buc	116,13
12.	SV A4c	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de 61-100cm	Buc	159,57
13.	SV A4d	Doborarea trunchiurilor de arbori cu taiere manuala in spatii inguste cu diametrul de peste 100cm	Buc	203,01
14.	SV A5a	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 11-30cm	buc	2,26
15.	SV A5b	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 31-60cm	buc	4,52
16.	SV A5c	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de 61-100cm	buc	7,54
17.	SV A5d	Doborarea trunchiurilor de arbori,cu taierea mecanica in spatii inguste,cu diametrul de peste 100cm	buc	10,56
18.	SV A6a	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 11-30cm	buc	43,74
19.	SV A6b	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 31-60cm	buc	72,39
20.	SV A6c	Scoaterea manuala a radacinilor in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de 61-100cm	buc	119,90

21.	SV A6d	Scoaterea manuala a radac[illegible]or in spatii inguste,cu diametrul trunchiului de peste [illegible]0cm	buc	**171,94**
22.	SV A7a	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor	mc	**9,20**
23.	SV A7b	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu	mc	**13,72**
24.	SV A7c	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi,cu aruncarea in depozit sau vehicul cu platforma pana la 0,60 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare	mc	**25,64**
25.	SV A7d	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren usor	mc	**13,57**
26.	SV A15e	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren mijlociu	mc	**18,10**
27.	SV A7f	Extragerea manula a pamantului vegetal,cu pastrarea structurii,in vederea amenajarii spatiilor verzi, cu aruncarea in vehicul cu platforma de la 0,61-2,00 m deasupra nivelului sapaturii,in teren tare	mc	**32,43**
28.	SV A8a	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren usor	mc	**8,30**
29.	SV A8b	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren mijlociu	mc	**12,82**
30.	SV A8c	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren tare	mc	**24,13**
31.	SV A8d	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal in teren foarte tare	mc	**38,89**
32.	SV A9a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren usor	mp	**3,00**
33.	SV A9b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren mijlociu	mp	**5,66**
34.	SV A9c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren tare	mp	**2,74**
35.	SV A9d	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren orizontal in teren foarte tare	mp	**4,53**
36.	SV A10a	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren usor	mp	**1,21**
37.	SV A10b	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren mijlociu	mp	**1,51**
38.	SV A10c	Nivelarea cu maruntirea fina a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sau asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren tare	mp	**25,97**

39.	SV A10c	Nivelarea cu maruntirea fi[illegible]a pamantului dupa lucrarile de mobilizare a solului sa[illegible] asternerea pamantului vegetal,pe teren in panta, in teren foarte tare	mp	1,96
40.	SV A11a	Finisarea suprafețelor după nivelare în vederea însemântarii cu gazon,brăzduirii sau plantării cu flori	mp	1,21
41.	SVA12a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	1,51
42.	SV A12b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp	1,96
43.	SV A12c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp	2,26
44.	SV A12d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp	2,56
45.	SV A12e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp	2,87
46.	SV A12f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe teren orizontal,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp	3,17
47.	SV A13a	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 5 cm grosime	mp	3,02
48.	SV A13b	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime	mp	3,77
49.	SV A13c	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 15 cm grosime	mp	4,22
50.	SV A13d	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 20 cm grosime	mp	4,52
51.	SV A13e	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 25 cm grosime	mp	4,98
52.	SV A13f	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal afanat,pe taluze,cu pastrarea structurii in straturi de 30 cm grosime	mp	5,28
53.	SV A14a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	4,52
54.	SV A14b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	5,28
55.	SV A14c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	5,88
56.	SV A14d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	6,33

57.	SV A14e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm	mp	**5,43**
58.	SV A14f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	**6,18**
59.	SV A14g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	**6,79**
60.	SV A14h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	**7,24**
61.	SV A14i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	**6,33**
62.	SV A14j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	**7,09**
63.	SV A14k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	**7,69**
64.	SV A14l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand inaltimea taluzului pana la 4 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp	**8,14**
65.	SV A15a	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din -teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	**4,98**
66.	SV A15b	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	**5,73**
67.	SV A15c	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	**6,49**
68.	SV A15d	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 10 cm	mp	**6,79**
69.	SV A15e	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15cm	Buc	**6,03**
70.	SV A15f	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	**6,79**
71.	SV A15g	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	**7,54**

72.	SV A15h	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 15 cm	mp	7,84
73.	SV A15i	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren usor,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	7,09
74.	SV A15j	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren mijlociu,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	7,84
75.	SV A15k	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20 cm	mp	8,45
76.	SV A15l	Imbracarea taluzelor cu pamant vegetal cu compactare,in vederea consolidarii,avand o inaltime de 4-8 m si constituit din teren foarte tare,cu stratul de pamant vegetal in grosime de 20cm	mp	8,90
77.	SV A16a	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 10 cm	mp	2,87
78.	SV A16b	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 15 cm	mp	4,37
79.	SV A16c	Spor pentru fiecare 4m inaltime in plus peste inaltimea de 8 m la imbracarea taluzelor cu pamant vegetal,cu compactare,in vederea consolidarii pentru o grosime a stratului vegetal de 20 cm	mp	5,88
80.	SV A17a	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m	84,91
81.	SV A17b	Semanarea gazonului pe teren in panta	100m	92,00
82.	SV A17c	Semanarea gazonului in figuri(pe peluze in jurul cladirilor)	100m	87,18
83.	SV A17d	Semanarea gazonului pe terenuri de sport	100m	91,70
84.	SV A18a	Insamantarea taluzelor gata pregatite,cu seminte de ierburi perene in vederea consolidarii	mp	4,83
85.	SV A19a	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului orizontal,bordurilor si chenarelor de dimensiuni 25x25x6 cm	mp	4,52
86.	SV A19b	Extragerea brazdelor de iarba pentru brazduirea terenului de sport si taluzelor de dimensuni 25x25x10 cm	mp	2,41
87.	SV A20a	Brazduirea obisnuita in suprafete continue,pe teren orizontal sau cu panta pana la 30%	mp	9,05
88.	SV A20b	Brazduirea obisnuita in suprafete continue pe teren cu panta peste 30%	mp	13,57
89.	SV A20c	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren orizontal sau in panta pana la 30%	mp	9,80
90.	SV A20d	Brazduirea obisnuita in benzi sau chenare pe teren cu panta peste 30%	mp	15,08
91.	SV A21a	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	10,11
92.	SV A21b	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate in benzi	mp	9,65
93.	SV A21c	Brazduire de consolidare pe taluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp	19,91

94.	SV A21d	Brazduire de consolidare [illegible]aluze,cu inaltimea pana la 4m cu brazde de iarba,as[illegible]te pe muchie	mp	**23,38**
95.	SV A22a	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe lat	mp	**10,11**
96.	SV A22b	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate in benzi	mp	**9,80**
97.	SV A22c	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate suprapuse	mp	**18,10**
98.	SV A22d	Brazduirea de consolidare pe taluze cu inaltimea intre 4-8 m,cu brazde de iarba,asezate pe muchie	mp	**20,06**
99.	SV A23a	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe lat	mp	**4,37**
100.	SV A23b	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze in benzi	mp	**2,71**
101.	SV A23c	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze suprapuse	mp	**19,00**
102.	SV A23d	Spor pentru fiecare 4 m in plus peste inaltimea de 8 m la brazduirea pe taluze pe muchie	mp	**30,01**
103.	SV A24a	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren orizontal,de la hidranti	100mp	**11,61**
104.	SV A24b	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe teren in panta,de la hidranti	100mp	**12,82**
105.	SV A24c	Udarea suprafetelor insamantate cu iarba sau brazduite cu furtunul cu sita pe orice teren,de la cisterna	100mp	**11,61**
106.	SV A25a	Administarea manuala a ingrasamintelor organice pe suprafete orizontale sau taluze	mc	**63,95**
107.	SV A25b	Administarea manuala a ingrasamintelor organice in gropi de plantare	mc	**99,39**
108.	SV A26a	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice pe suprafete orizontale sau taluze	kg	**1,06**
109.	SV A26b	Administrarea manuala a ingrasamintelor chimice in gropile de plantare	kg	**2,26**
110.	SV A27a	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	**18,10**
111.	SV A27b	Prima cosire a gazonului rasarit in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**21,12**
112.	SV A27c	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	**19,00**
113.	SV A27d	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**22,17**
114.	SV A27e	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	**20,81**
115.	SV A27f	Prima cosire a gazonului rasarit in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**24,13**
116.	SV A28a	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	**13,57**
117.	SV A28b	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**16,59**
118.	SV A28c	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	**14,33**
119.	SV A28d	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**17,50**
120.	SV A28e	Cosirea manuala a gazonului(ulterioara primei cosiri) in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	**15,69**

121.	SV A28f	Cosirea manuala a gazonu[illegible]ulterioara primei cosiri) in teren cu panta 50%,planta[illegible] arbori si arbusti	100mp	**19,00**
122.	SV A29a	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	**7,54**
123.	SV A29b	Tunderea mecanica a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**8,30**
124.	SV A29c	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	**9,05**
125.	SV A29d	Tunderea mecanica a gazonului in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**9,95**
126.	SV A30a	Tunderea manuala a gazonului din borduri sau chenare	mp	**1,51**
127.	SV A31a	Plivirea gazonului cu imburuienare slaba	100mp	**26,39**
128.	SV A31b	Plivirea gazonului cu imburuienare mijlocie	100mp	**41,48**
129.	SV A31c	Plivirea gazonului cu imburuienare puternica	100mp	**67,87**
130.	SV A32a	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20% cand terenul este liber	100mp	**14,33**
131.	SV A32b	Cosirea manuala a peluzelor in teren orizontal sau cu panta pana la 20%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**17,34**
132.	SV A32c	Cosirea manuala a peluzelor semanate cu lucerna in teren cu panta de 21-50%,cand terenul este liber	100mp	**15,84**
133.	SV A32d	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta de 21-50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**19,00**
134.	SV A32e	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta peste 50%,cand terenul este liber	100mp	**17,50**
135.	SV A32f	Cosirea manuala a peluzelor in teren cu panta 50%,plantat cu arbori si arbusti	100mp	**20,81**
136.	SVA33a	Caratul gramezilor de gazon sau lucerna cosite din peluze	tona	**29,71**
137.	SVA34a	Rectificare marginilor la peluze si rabate	100 ml	**45,25**
138.	SV B1a	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din lemn	100 pct	**98,03**
139.	SV B1b	Etichetarea plantatiilor de arbori si arbusti cu etihete din tabla	100 pct	**93,81**
140.	SV B2a	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren mijlociu	buc	**0,45**
141.	SV B2b	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,20x0,20x0,30 m in teren tare	buc	**0,75**
142.	SV B2c	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren mijlociu	buc	**1,51**
143.	SV B2d	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,40x0,40x0,30 m in teren tare	buc	**2,71**
144.	SV B2e	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren mijlociu	buc	**3,17**
145.	SV B2f	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,50x0,50x0,40 m in teren tare	buc	**5,58**

146.	SV B2g	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren mijlociu	buc	**5,73**
147.	SV B2h	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,60x0,60x0,50 m in teren tare	buc	**10,11**
148.	SV B2i	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren mijlociu	buc	**12,22**
149.	SV B2j	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 0,80x0,80x0,60 m in teren tare	buc	**21,57**
150.	SV B2k	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren mijlociu	buc	**25,34**
151.	SV B2l	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x0,80 m in teren tare	buc	**44,94**
152.	SV B2m	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni de 1,00x1,00x1,00 m in teren mijlociu	buc	**31,67**
153.	SV B2n	Saparea gropilor de plantare izolate,poligonale cu pastrarea structurii solului si separarea pamantului vegetal in dimensiuni 1,00x1,00x1,00 in teren tare	buc	**56,11**
154.	SV B3a	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren mijlociu	buc	**1,21**
155.	SV B3b	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,40 m si h=0,30 m in teren tare	buc	**2,26**
156.	SV B3c	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren mijlociu	buc	**2,56**
157.	SV B3d	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,50 m si h=0,40 m in teren tare	buc	**4,52**
158.	SV B3e	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren mijlociu	buc	**4,52**
159.	SV B3f	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,60 m si h=0,50 m in teren tare	buc	**8,14**
160.	SV B3g	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80 m si h=0,60m in teren mijlociu	buc	**9,80**
161.	SV B3h	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=0,80m si h=0,60 m in teren tare	buc	**17,34**
162.	SV B3i	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren mijlociu	buc	**20,66**

163.	SV B3j	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=0,80 m in teren tare	buc	**36,50**
164.	SV B3k	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren mijlociu	buc	**25,79**
165.	SV B3l	Saparea gropilor de plantare izolate,circulare,cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal cu diametrul=1,00 m si h=1,00 m in teren tare	buc	**45,70**
166.	SV B4a	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren mijlociu	mc	**36,20**
167.	SV B4b	Saparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal in teren tare	mc	**54,30**
168.	SV B5a	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti	buc	**6,03**
169.	SV B5b	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori arbusti cu ghimpi si trandafiri	buc	**6,79**
170.	SV B5c	Extragerea fara balot a arbustilor si puietilor de arbori puieti de arbori	buc	**12,07**
171.	SV B6a	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 10-15 cm	buc	**39,52**
172.	SV B6b	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 16-20 cm	buc	**64,25**
173.	SV B6c	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc	**110,85**
174.	SV B6d	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii arbori cu diametrul tulpinii de 26-30 cm	buc	**151,88**
175.	SV B7a	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in plasa de sarma	buc	**45,40**
176.	SV B7b	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 mExtragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor(0,60-2,00 m inaltime)avand balot de pamant la radacina de fi=0,50 m si h=0,40 m ambalat in panza de sac	buc	**44,64**
177.	SV B8a	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui pina la 10 cm	buc	**106,03**
178.	SV B8b	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 11-15 cm	buc	**141,17**
179.	SV B8c	Extragerea mecanizata a arborilor cu balot de pamant inghetat si neambalat,avand cu fi tulpinii arborelui de 16-20 cm	buc	**187,47**
180.	SV B9a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat fara invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu plasa de sarma	buc	**101,50**
181.	SV B9b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	**101,50**
182.	SV B9c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc	**107,54**

183.	SV B9d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	**112,51**
184.	SV B9e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac	buc	**112,51**
185.	SV B9f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul pana la 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat, invelirea coroanei,cand ambalarea balotului se face cu panza de sac si plasa de sirma	buc	**118,55**
186.	SV B10a	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc	**150,82**
187.	SV B10b	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc	**181,74**
188.	SV B10c	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm	buc	**231,36**
189.	SV B10d	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage fara protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc	**286,56**
190.	SV B10e	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 11-15 cm	buc	**165,90**
191.	SV B10f	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 16-20 cm	buc	**196,82**
192.	SV B10g	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 21-25 cm	buc	**246,44**
193.	SV B10h	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul peste 10 cm cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sirma si doage cu protejarea coroanei,diametrul tulpinii arborelui fiind de 26-30 cm	buc	**301,64**
194.	SVB11a	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei pana la 50 cm	buc	**6,64**
195.	SVB11b	Extragerea manuala de buxus forme cu balot de pamant la radacina,cu inaltimea plantei peste 50 cm	buc	**43,89**
196.	SVB12a	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii puieti de arbori foiosi	100 buc	
197.	SVB12b	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii arbusti	100buc	**45,25**
198.	SVB12c	Stratificarea puietilor de arbori si arbusti scosi fara balot,in vederea plantarii trandafiri si arbusti cu ghimpi	100buc	**49,77**
199.	SVB13a	Impachetarea manuala a rbustilor in vederea transportului arbusti	50buc	**39,21**
200.	SVB13b	Impachetarea manuala a arbustilor in vederea transportului trandafiri si arbusti cu ghimpi	50buc	**43,74**
201.	SVB14a	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu masina de ambalat	25buc	**25,34**

202.	SVB14b	Impachetarea puietilor de arbori in baloturi in vederea transportului cu mina	25buc	**47,81**
203.	SVB15a	Plantarea arbustilor de talie mare(inaltimea peste 50 cm)fara balot de pamint la radacina	buc	**4,52**
204.	SVB15b	Plantarea arbustilor de talie mica(inaltimea pana la 50 cm) fara balot de pamant la radacina	buc	**6,03**
205.	SVB15c	Plantarea arbustilor tufe de rabusti,cu balot de pamant la radacina	buc	**29,71**
206.	SVB16a	Plantarea trandafirilor si arbustilor cu ghimpi pitici, semiurcatori si urcatori	buc	**5,28**
207.	SVB16b	Plantarea trandafirilor si arbustilor cu ghimpi altoiti in coroana	buc	**6,79**
208.	SVB17a	Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina fara tutori	buc	**10,86**
209.	SVB17b	Plantarea puietilor de arbori foiosi de talie mare fara balot de pamant la radacina cu tutori	buc	**14,18**
210.	SVB18a	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati manual-diametrul tulpinii fiind pana la 10 cm	buc	**46,75**
211.	SVB18b	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 11-15 cm	buc	**43,74**
212.	SVB18c	Plantarea arborilor cu balot de pamant la radacina,inghetat,neambalat,asezati cu macaraua-diametrul tulpinii fiind pana la 16-20 cm	buc	**61,84**
213.	SVB19a	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati manual	buc	**60,33**
214.	SVB19b	Plantarea arborilor cu diametrul pina la 10 cm cu balot de pamant la radacina,asezati cu macaraua	buc	**51,28**
215.	SVB20a	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 11-15cm	buc	**70,89**
216.	SVB20b	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 16-20cm	buc	**98,03**
217.	SVB20c	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 21-25cm	buc	**123,67**
218.	SVB20d	Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la radacina,ambalat in plasa da sirma si doage,cu diametrul tulpinii de 26-30cm	buc	**162,89**
219.	SVB21a	Plantarea rasinoaselor pina la 2 m inaltime,cu balot de pamint la radacina	buc	**31,82**
220.	SVB22a	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea pina la 0,50 m	buc	**6,79**
221.	SVB22b	Plantarea de buxus cu balot de pamant la radacina avand inaltimea peste 0,50 m	buc	**28,35**
222.	SVB23a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	**6,33**
223.	SVB23b	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml	**5,43**
224.	SVB23c	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistantacde 20 cm	ml	**10,86**
225.	SVB23d	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mica(inaltime pina la 0,50 m) la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml	**10,11**
226.	SVB24a	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	**10,11**
227.	SVB24b	Plantarea gardului viu cu arbusti de talie mare(inaltime intre 0,50-1,20m) la doua randuri,cu interdistanta de 30 cm	ml	**17,65**

228.	SVB25a	Plantarea gardului viu cu rasinoase la un rand cu interdistanta de 30 cm	ml	7,54
229.	SVB25b	Plantarea gardului viu cu rasinoase la doua randuri cu interdistanta de 30 cm	ml	12,07
230.	SVB26a	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 12 cm	ml	5,43
231.	SVB26b	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la un rand cu interdistanta de 20 cm	ml	4,52
232.	SVB26c	Plantarea gardului viu cu buxus,avand inaltimea 10-25 cm si cu diametrul coroanei de 7-8 cm la doua randuri cu interdistanta de 20 cm	ml	9,95
233.	SVB27a	Udatul plantatiilor cu: furtunul pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc	0,15
234.	SVB27b	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,020 m3 apa/buc.puiet	buc	0,30
235.	SVB27c	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,100 m3 apa/puiet cu balot	buc	0,15
236.	SVB27d	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 0,500 m3 apa/arbori cu balot	buc	7,54
237.	SVB27e	Udatul plantatiilor cu: furtunul cu 1,000 m3 apa/arbori cu balot	buc	15,08
238.	SVB27f	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,010 m3 apa/buc.puiet	buc	0,75
239.	SVB27g	Udatul plantatiilor cu: galeata pina la 0,20 m3 apa/buc.puiet	buc	1,51
240.	SVB28a	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina pina la 10 cm diametru	buc	19,31
241.	SVB28b	Ancorarea dupa transplantare a arborilor cu tulpina peste 10 cm diametru	buc	37,71
242.	SVB29a	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc	19,00
243.	SVB29b	Protejarea tulpinii transplantati cu: trestie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm	buc	24,13
244.	SVB29c	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie la cei cu diametrul tulpinii pina la 15 cm	buc	22,62
245.	SVB29d	Protejarea tulpinii transplantati cu: paie,la cei cu diametrul tulpinii peste 15 cm	buc	28,66
246.	SVB30a	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltimi pina la 2 m	buc	0,45
247.	SVB30b	Fixarea pe suporturi a plantelor urcatoare cu inaltime peste 2 m	buc	0,60
248.	SVB31a	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente moi	buc	9,05
249.	SVB31b	Taieri de corectie la arbori pina la 7 m inaltime esente tari	buc	10,56
250.	SVB32a	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente moi	buc	12,82
251.	SVB32b	Taierea de corectie la arbori peste 7 m inaltime esente tari	buc	14,33
252.	SVB33a	Taierea de corectie la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	0,75
253.	SVB33b	Taierea de corectie la trandafiri urcatori	buc	1,51
254.	SVB34a	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime manual	mp	0,60
255.	SVB34b	Tunderea gardurilor vii pina la 1,20 m inaltime mecanic	mp	0,45
256.	SVB34c	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime manual	mp	0,90
257.	SVB34d	Tunderea gardurilor vii peste 1,20 m inaltime mecanic	mp	0,75
258.	SVB35a	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee drepte	ml	2,26
259.	SVB35b	Tunderea bordurilor sau chenarelor buxus cu trasee curbe	ml	3,02
260.	SVB36a	Tunderea in forme a esentelor cu frunze persistente	mp	1,06

261.	SVB37a	Musuroirea trandafirilor pitici si semiurcatori	buc	**0,45**
262.	SVB37b	Musuroirea trandafirilor altoiti in coroana	buc	**1,51**
263.	SVB38a	Desfacerea musuroiului la trandafiri pitici si semiurcatori	buc	**0,45**
264.	SVB38b	Desfacerea musuroiului la trandafiri altoiti in coroana	buc	**1,66**
265.	SVB39a	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul pina la 0,80 m	100 buc	**60,33**
266.	SVB39b	Refacerea farfuriilor(saibelor) la arbusti si arbori plantati cu diametrul peste 0,81 m	100 buc	**90,49**
267.	SVB40a	Inlaturarea zapezii de pe gardurile vii si rasinoase	ml	**0,45**
268.	SVB41a	Inlaturarea zapezii de pe conifere si tufe de arbusti izolati	buc	**12,07**
269.	SVC1a	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in grupe	100 buc	**26,24**
270.	SVC1b	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mica (pina la 15 cm)in rinduri	100 buc	**28,05**
271.	SVC1c	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mijlocie (16-35 cm)in grupe	100 buc	**33,33**
272.	SVC1d	Plantarea florilor pe tern orizontal de taliemijlocie (la16-35 cm)in rinduri	100 buc	**44,04**
273.	SVC1e	Plantarea florilor pe tern orizontal de talie mare(peste 35 cm)in grupe	100 buc	**194,26**
274.	SVC2a	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mic(pina la 15 cm)	100 buc	**29,71**
275.	SVC2b	Plantarea florilor pe tern in panta de talie mijlocie(peste 15 cm)	100 buc	**60,18**
276.	SVC3a	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea maxima de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)	10 buc	**5,28**
277.	SVC3b	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul pina la inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc	**6,79**
278.	SVC3c	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mica(pina la 15 cm)	10 buc	**7,99**
279.	SVC3d	Plantarea florilor in jardiniere si vase decorative cu jardiniere sau vasul peste inaltimea de 1,50 m de la sol,flori talie mijlocie(peste 15 cm)	10 buc	**8,90**
280.	SVC4a	Plantarea florilor cu ghivece in jardiniere sau vase decorative	10 buc	**18,10**
281.	SVC4b	Plantarea florilor cu ghivece pe peluze,in rabate	10 buc	**20,81**
282.	SVC5a	Plantarea florilor in mozaic pe plan orizontal	mp	**276,46**
283.	SVC5b	Plantarea florilor in mozaic pe plan vertical	mp	**684,58**
284.	SVC6a	Plantarea plantelor perene cu balot in timpul vegetatiei	100 buc	**780,05**
285.	SVC6b	Plantarea plantelor perene cu balot in sezon de plantare	100 buc	**900,11**
286.	SVD1a	Amenajarea aleilor de parc si terenurilor de joc pentru copii,simple,fara imbracaminte	mp	**3,17**
287.	SVD2a	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 5 cm grosime	mp	**3,02**
288.	SVD2b	Fundatii usoare din balast la alei de parc si terenuri de joc pentru copii, in strat de: 10 cm grosime	mp	**5,73**
289.	SVD3a	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 5cm grosime	mp	**1,36**
290.	SVD3b	Asternerea stratului de imbracaminte din nisip pe aleile de parc si terenurile de joc pentru copii,executat de: 10 cm grosime	mp	**2,41**

291.	SVD4a	Imbracaminte din pietris [illegible]-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copi[illegible] strat de: 5 cm grosime	mp	**1,06**
292.	SVD4b	Imbracaminte din pietris de 7-15 mm la alei de parc si terenuri de joc pentru copii,in strat de: 10 cm grosime	mp	**2,11**
293.	SVD5a	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: piatra sparta de 7-20 mm in strat de 5 cm grosime	mp	**1,06**
294.	SVD5b	Imbracaminte decorativa la alei de parc executata din: mozaic granulat din marmura alba de 7-15 mm in strat de 5 cm grosime	mp	**1,06**
295.	SFV1a	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur drept	100 ml	**72,70**
296.	SVF1b	Pichetari de alei,terenuri de sport si garduri vii contur sinuos	100 ml	**78,73**
297.	SVF2a	Pichetarea rabatelor de flori cu desen usor	10 mp	**73,30**
298.	SVF2b	Pichetarea rabatelor de flori cu desen dificil	10 mp	**146,60**
299.	SVF3a	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de aliniament	100 pct	**63,95**
300.	SVF3b	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii de exemplare izolate	100 pct	**71,49**
301.	SVF3c	Pichetarea plantatiilor de arbori si arbusti plantatii in grupuri	100 pct	**76,77**
302.	SVF4a	Protejarea arborilor cu corsete metalice	buc	**42,53**
303.	SVF5a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin stropire	100 mp	**7,54**
304.	SVF5b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata manual prin prafuire	100 mp	**9,95**
305.	SVF6A	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 mp	**3,77**
306.	SVF6B	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 mp	**4,52**
307.	SVF7a	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin stropire	100 buc	**298,63**
308.	SVF7b	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin prafuire	100 buc	**318,23**
309.	SVF8a	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin stropire	100 buc	**123,67**
310.	SVF8b	Combaterea bolilor si daunatorilor in rabate si peluze,executata mecanizat prin prafuire	100 buc	**152,63**
311.	SVF11a	Executarea in grupuri a stincariilor ornamentale	mc	**123,37**
312.	SVF12a	Executarea in grupuri zidite a stincariilor	mc	**165,90**
313.	TSG03a1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	**154,74**
314.	TSG03b1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	**192,60**
315.	TSG03c1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinilor	100 mp	**230,0**
316.	TSG03d1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufis si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp	100 mp	**286,56**
317.	TSG05a1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii	buc	**28,35**

		avand diametrul de 10-30 cm		
318.	TSG05b1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	**73,90**
319.	TSG05c1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	**160,93**
320.	TSG05d1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase tari si brad,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	**21,27**
321.	TSG05e1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	**66,96**
322.	TSG05f1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	**142,68**
323.	TSG05g1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	**17,34**
324.	TSG05h1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 31-50 c,	buc	**56,41**
325.	TSG05i1	Doborarea manuala a rborilor de rasinoase si foioase inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	**90,19**
326.	TSG06a1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul)sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	**16,89**
327.	TSG06b1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 31-50 cm	buc	**55,35**
328.	TSG06c1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor de 51-70 cm	buc	**105,12**
329.	TSG06d1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase(exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	**174,80**
330.	TSG07a1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 10-30 cm	buc	**42,98**
331.	TSG07b1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 31-50 cm	buc	**87,18**
332.	TSG07c1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind de 51-70 cm	buc	**176,91**

333.	TSG07d1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor,transportul facandu-se prin purtare manuala,diametrul cioatelor sau a radacinilor fiind peste 70 cm	buc	**259,11**
334.	TSG08a1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	**24,58**
335.	TSG08b1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	**61,84**
336.	TSG08c1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	**136,19**
337.	TSG08d1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase tari si brad,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	**16,89**
338.	TSG08e1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	**51,88**
339.	TSG08f1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste50 cm	buc	**114,93**
340.	TSG08g1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente foioase moi,arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	**13,57**
341.	TSG08h1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul de 31-50 cm	buc	**43,29**
342.	TSG08i1	Doborare cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transporatrea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor ,arborii fiind de esente rasinoase,arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	**70,58**
343.	SV1973	Conform operatiunilor detaliate in indicatoul de norme de deviz SV1973,pentru incarcatul si transportul materialului in afara zonei de lucru se va folosi tariful orar		**15,08**

Notă:
- tarifele nu conțin TV.A.
- tarif orar folosit : 11,97 lei/oră
- tarifele privind valoarea manoperei cuprind cheltuieli indirecte în valoare de 20% și profit în valoare de 5%, cote stabilite potrivit procesului-verbal nr. 2415/10.05.2017

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel-Alexandru

Anexa nr. 3 la HCL nr.239/05. 09. 2017

SITUAȚIA
Tarifelor propuse pentru serviciile/operațiunile de amenajare și întreținere a fântânilor arteziene

Nr. Crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Valoare totala fara TVA
1	1	Lucrari de montare elemente arhitectonice din piatra naturala cu adeziv	buc	361,97
2	2	Lucrari de montare dale din piatra compozita din roci calcaroase cu adeziv (mortar)	mp	150,82
3	3	Cofrare elemente din beton cu forme deosebite	mp	120,66
4	4	Turnare beton colorat C12/15 (B200) in elemente din beton	mc	271,48
5	5	Turnare beton C16 /20 (B250) in elemente din beton colorat	mc	271,48
6	6	Turnare beton C18/22.5 (B300) in elemente din beton colorat	mc	271,48
7	7	Turnare beton C20/25 (B350) in elemente din beton colorat	mc	271,48
8	8	Protejare cu rasina epoxidica transparenta	mp	45,25
9	9	Strat de piatra sparta la constructii	mc	120,66
10	10	Placare elemente constructii cu placi de granit	mp	75,41
11	11	Placare elemente constructii cu placi de andezit	mp	75,41
12	12	Placare elemente constructii cu placi de gresie (de exterior)	mp	60,33
13	13	Placare elemente constructii cu placi de travertin	mp	75,41
14	14	Placare elemente constructii cu placi de marmura	mp	90,49
15	15	Sapatura manuala in spatii limitate	mc	120,66
16	16	Camin vizitare pentru tragere cabluri	buc	874,77
17	17	Camin vizitare pentru tragere cabluri (prefrabricat)	buc	723,95
18	18	Procurare, montare proiector cu LED de 35 W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 10 m inaltime, alimentare 24VDC,controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans	buc	30,16
19	19	Procurare, montare proiector cu LED 155R/G/Y/W multicolor, realizat din inox, alimentare AC24V-S, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans.	buc	30,16
20	20	Procurare, montare proiector cu LED de 35W-70W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 7,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata , montare 2/3 sub apa, complet etans	buc	30,16
21	21	Procurare, montare proiector cu LED de 20W multicolor, realizat din inox si bronz, iluminare pana la 2,50 m inaltime, concentric se poate monta duza Comet, alimentare 24VDC, controlat prin protocol DMX pentru schimbarea culorilor, electronica integrata, se poate monta in pavaj, complet etans	buc	30,16
22	22	Procurare, montare proiector cu halogen de 50W-75W, alimentare 12VDC	buc	30,16
23	23	Cabluri YC 4x1,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
24	24	Cabluri CYYF 3x1,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
25	25	Cabluri YC 2x1,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
26	26	Cabluri YC 2x1,0 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
27	27	Cabluri YC 12x1,0 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
28	28	Cabluri YC 4x0,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25

29	29	Cabluri CYYF 2x2,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
30	30	Cabluri CYABY 4x2,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
31	31	Cabluri CYABY 3x1,5 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
32	32	Cabluri de comanda DMX cable pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
33	33	Cabluri CYYF 3x4 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
34	34	Cabluri CYABYF 5x4 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
35	35	Cabluri CYABYF 5x16 pentru reteaua de iluminat fantani si echipamente automatizare fantani	ml	60,33
36	36	Cabluri YC 3x2,5+1x1,5 pentru reteaua de alimentare fantani si echipamente automatizare fantani	ml	45,25
37	37	Procurare, montare doze etanse junction box IP 65	buc	30,16
38	38	Procurare, montare doze etanse junction box IP 68	buc	30,16
39	39	Procurare, montare regulator electronic nivel apa	buc	30,16
40	40	Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1'' 24V	buc	30,16
41	41	Procurare, montare valva solenoidala magnetica 1'' AC36V	buc	30,16
42	42	Procurare, montare valva solenoidala magnetica Dn80 AC220V	buc	30,16
43	43	Procurare, montare senzor nivel apa	buc	30,16
44	44	Procurare, montare electrod suplimentar senzor de nivel	buc	30,16
45	45	Procurare, montare senzor vant	buc	30,16
46	46	Procurare, montare convertizor frecventa 7,5 Kw	buc	45,25
47	47	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 14,20kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,50kW ; Ic=13,4A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
48	48	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 14,01kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,40kW ; Ic=13,2A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
49	49	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 33kW ; Cs = 0,6 ; Pa=19,75kW ; Ic=31A sau echivalent (inclusiv automat programabil)	buc	603,29
50	50	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 15,40kW ; Cs = 0,6 ; Pa=9,25kW ; Ic=14,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
51	51	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 12,40kW ; Cs = 0,6 ; Pa=7,40kW ; Ic=11,65A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
52	52	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 12kW ; Cs = 0,6 ; Pa=7,20kW ; Ic=11,3A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
53	53	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 13,20kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8kW ; Ic=12,5A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
54	54	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 13,50kW ; Cs = 0,6 ; Pa=8,10kW ; Ic=12,7A sau echivalent(inclusiv automat programabil)	buc	301,64
55	55	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 10,2kW ; Cs = 0,6 ; Pa=6,12kW ; Ic=9,61A sau echivalent (inclusiv automat programabil)	buc	301,64
56	56	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 17,50kW ; Cs = 0,6 ; Pa=10,60kW ; Ic=16,49A sau echivalent (inclusiv automat programabil)	buc	301,64
57	57	Procurare, montare tablou electric complet echipat cu urmatoarele caracteristici – Pi = 15kW ; Cs = 0,6 ; Pa=9kW ; Ic=14,3A sau echivalent (inclusiv automat programabil)	buc	301,64
58	58	Procurare, executare priza de impamantare	buc	150,82
59	59	Procurare, montare conducte PVC D=110 mm	ml	7,54
60	60	Procurare, montare conducte PVC D=125 mm	ml	7,54
61	61	Procurare, montare conducte PP-R verde Dn=50 mm (De=63)imbinate prin sudura	ml	15,08

62	62	Procurare, montare conducte PP-R verde Dn=80 mm (De=90) imbinate prin sudura	ml	15,08
63	63	Procurare, montare conducta inox 1 1/2"	ml	30,16
64	64	Procurare, montare conducta inox 1 1/4"	ml	30,16
65	65	Procurare, montare conducta inox 4"	ml	60,33
66	66	Procurare, montare duza jet Comet 10-14 T sau echivalent	buc	15,08
67	67	Procurare, montare duza jet Lava 60-10E sau echivalent	buc	15,08
68	68	Procurare, montare duza jet Schaumsprudler 55-10E sau echivalent	buc	15,08
69	69	Procurare, montare duza jet Foam Nozzle 1'' sau echivalent	buc	15,08
70	70	Procurare, montare duza jet Cascade 90 T sau echivalent	buc	15,08
71	71	Procurare, montare duza jet Cascade 70 T sau echivalent	buc	15,08
72	72	Procurare, montare duza jet Geyeser 40 T sau echivalent	buc	15,08
73	73	Procurare, montare piesa de trecere din bronz, prin beton	buc	30,16
74	74	Procurare, montare piesa de trecere din plastic, prin beton	buc	30,16
75	75	Procurare, montare electrovana on/off pentru duza MW 1 24 V sau echivalent	buc	30,16
76	76	Procurare, montare valva de echilibrare hidraulica	buc	30,16
77	77	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 40 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	60,33
78	78	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	60,33
79	79	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 5,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	90,49
80	80	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,5 kW ; Dn 50 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	75,41
81	81	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 7,5 kW ; Dn 100 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	90,49
82	82	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 65 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	60,33
83	83	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii centrifugala de 2,2 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	75,41
84	84	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii USPH523D sau echivalenta	buc	90,49
85	85	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 130W, alimentare 230 VAC, controlata prin protocol DMX sau echivalenta	buc	75,41
86	86	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 50 ;alimentare trifazata sau echivalenta	buc	90,49
87	87	Procurare, montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	90,49
88	88	Procurare, montare pompa submersibila AC380 50Hz; alimentare trifazata sau echivalenta	buc	90,49
89	89	Procurare, montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 iesiri sau echivalent	buc	75,41
90	90	Procurare, montare distribuitor conducte DN 100 cu 8 iesiri	buc	75,41
91	91	Procurare, montare distribuitor conducte DN 125 cu 8 iesiri	buc	75,41
92	92	Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 8 iesiri	buc	90,49
93	93	Procurare, montare distribuitor conducte DN 150 cu 6 iesiri	buc	90,49
94	94	Procurare, montare cutie conexiuni (1 intrare si 2 iesiri)	buc	75,41
95	95	Procurare, montare robinet D=25	buc	15,08
96	96	Procurare, montare robinet serviciu D=50	buc	15,08
97	97	Procurare, montare robinet serviciu D=63	buc	15,08
98	98	Procurare, montare robinet serviciu D=75	buc	22,62
99	99	Procurare, montare robinet serviciu D=90	buc	22,62
100	100	Procurare, montare robinet presiune Dn=100	buc	22,62
101	101	Procurare,montare pompa basa complet echipata 0,5 kW, G=0-15 mc/h H=0-21 m sau echivalenta	buc	75,41
102	102	Procurare, montare pompa filtrare 0,5 kW sau echivalenta	buc	75,41
103	103	Procurare, montare unitate filtrare Q=6 mc/h	buc	90,49

104	104	Procurare, montare unitate filtrare Q=9 mc/h	buc	90,49
105	105	Procurare, montare unitate filtrare Q=12 mc/h	buc	105,58
106	106	Procurare, montare manometru	buc	15,08
107	107	Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 50 (2 ‘’)	buc	22,62
108	108	Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 65 (2 1/2‘’)	buc	22,62
109	109	Procurare, montare supapa de sens cu clapeta Dn 100 (4 ‘’)	buc	30,16
110	110	Procurare, montare supapa de sens cu arc Dn 40 (1 1/2 ‘’)	buc	15,08
111	111	Procurare, montare filtru Y	buc	15,08
112	112	Procurare, montare contor de apa	buc	60,33
113	113	Procurare, montare electrovana pt. alimentare cu apa 1 ‘’	buc	60,33
114	114	Procurare, montare sistem de control si reglare pH/Cl	buc	844,60
115	115	Procurare, montare pompa peristaltica (4 l/h)	buc	75,41
116	116	Procurare, montare tanc compact de dozaj	buc	120,66
117	117	Procurare, montare gura de aspiratie	buc	45,25
118	118	Procurare, montare gura preaplin recirculare	buc	45,25
119	119	Procurare, montare gura preaplin si alimentare	buc	45,25
120	120	Procurare,montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/350/125E	buc	90,49
121	121	Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF350/185/80/100E	buc	90,49
122	122	Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF200/250/25E	buc	90,49
123	123	Procurare, montare sorb de aspiratie cu filtru SF600/280/150/200E	buc	90,49
124	124	Procurare, montare robinet de golire, D=1/2’’	buc	30,16
125	125	Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=40 (1 1/2’’)	buc	30,16
126	126	Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=50 (2’’)	buc	30,16
127	127	Procurare, montare robinet cu sfera, Dn=65 (2 1/2’’)	buc	30,16
128	128	Procurare, montare robinet fluture cu flanse, Dn=100 (4’’)	buc	45,25
129	129	Procurare, montare mufa mixta de compresiune 63x2``FI	buc	15,08
130	130	Procurare, montare sifon pardoseala D=63	buc	75,41
131	131	Procurare,montare sistem indicator de nivel WSS 200-3/5+ZE 2000-1	buc	90,49
132	132	Punerea in functiune a fantanilor si a bazinelor	buc	1131,17
133	133	Trecerea in conservare a fantanilor si a bazinelor	buc	980,34
134	134	Intretinerea fantanilor si a bazinelor	buc	603,29
135	135	Supravegherea fantanilor si a bazinelor	buc	6,03

Notă:

- tarifele nu conțin TV.A.
- tarif orar folosit : 11,97 lei/oră
- tarifele privind valoarea manoperei cuprind cheltuieli indirecte în valoare de 20% și profit în valoare de 5%, cote stabilite potrivit procesului-verbal nr. 2415/10.05.2017

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel - Alexandru

ROMÂNIA JUDEȚUL OLT COMUNA SLATINA CONSILIUL LOCAL

Anex a nr. 4 la HCL nr.239/05.09. 2017

SITUAȚIA
tarifelor propuse pentru servicii /operațiuni de amenajare şi întreținere a locurilor de joacă

Nr. Crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Valoare totala fara TVA
1	Echipament 1.	Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.	buc	1206,58
2	Echipament 2	Destinat grupei de vârsta 0.6 - 6 ani.	buc	452,47
3	Echipament 3	Destinat grupei de varsta 3~1 0ani.	buc	301,64
4	Echipament 4	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.	buc	301,64
5	Echipament 5	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.	buc	301,64
6	Echipament 6	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani	buc	301,64
7	Echipament 7	Destinat grupei de vârsta 1-10 ani	buc	241,32
8	Echipament 8	Destinat grupei de vârsta 4 - 14 ani	buc	2413,15
9	Echipament 9	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	211,15
10	Echipament 10	Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.	buc	2111,51
11	Echipament 11	Destinat grupei de vârsta 3-14 ani.	buc	301,64
12	Echipament 12	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.	buc	1206,58
13	Echipament 13	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	241,32
14	Echipament 14	Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.	buc	2714,80
15	Echipament 15	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani	buc	301,64
16	Echipament 16	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani	buc	301,64
17	Echipament 17	Echipament 17	buc	301,64
18	Echipament 18	Echipament 18	buc	301,64
19	Echipament 19	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	527,88
20	Echipament 20	Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani	buc	3016,44
21	Echipament 21	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.	buc	2714,80
22	Echipament 22	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani	buc	2111,51
23	Echipament 23	Destinat grupei de vârsta 4 - 12 ani.	buc	301,64
24	Echipament 24	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	241,32
25	Echipament 25	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	331,81
26	Echipament 26	Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani.	buc	301,64
27	Echipament 27	Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani.	buc	301,64
28	Echipament 28	Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.	buc	271,48
29	Echipament 29	Destinat grupei de vârsta 2 - 6 ani.	buc	301,64
30	Echipament 30	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	361,97
31	Echipament 31	Destinat grupei de vârsta 6 - 14 ani.	buc	271,48
32	Echipament 32	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	2413,15

33	Echipament 33	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	392,14
34	Echipament 34	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	603,29
35	Echipament 35	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.	buc	2262,33
36	Echipament 36	Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani.	buc	2262,33
37	Echipament 37	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	2111,51
38	Echipament 38	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.	buc	603,29
39	Echipament 39	Destinat grupei de vârsta 4-12 ani.	buc	2111,51
40	Echipament 40	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	1809,86
41	Echipament 41	Echipament 41	buc	603,29
42	Echipament 42	Echipament 42	buc	603,29
43	Echipament 43	Destinat grupei de vârsta 2 - 6 ani.	buc	301,64
44	Echipament 44	Destinat grupei de vârsta 2-6 ani.	buc	301,64
45	Echipament 45	Destinat grupei de vârsta 2-6 ani	buc	301,64
46	Echipament 46	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani,	buc	452,47
47	Echipament 47	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	211,15
48	Echipament 48	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani.	buc	603,29
49	Echipament 49	Destinat grupei de vârsta 3-10 ani	buc	754,11
50	Echipament 50	Destinat grupei de vârsta 5-14 ani.	buc	603,29
51	Echipament 51	Destinat grupei de vârsta 5 - 14 ani.	buc	1206,58
52	Echipament 52	Destinat grupei de vârsta 3-12 ani.	buc	603,29
53	Echipament 53	Destinat grupei de vârsta 3 - 12 ani	buc	678,70
54	54	Manopera inlocuire elemente componente ale aparatelor de joaca / fitness	ora	15,08
55	55	Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitnes amplasate pe domeniul public.	buc	15,08
56	56	Intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness	buc	15,08

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel - Alexandru

ROMÂNIA JUDEȚUL OLT MUN. SLATINA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 5 la HCL nr. 239/05.09.2017

SITUAȚIA
tarifelor propuse pentru servicii de amenajare și întreținere a mobilierului stradal

Nr. Crt.	Cod operatiuni	Operatiuni	U.M.	Valoare totală fără TVA
1	1	Montat corturi	buc	120,66
2	2	Demontat corturi	buc	120,66
3	3	Montat cosuri de gunoi cu picior metalic	buc	45,25
4	4	Montat cosuri de gunoi fara picior	buc	30,16
5	5	Demontarea cosurilor de gunoi	buc	30,16
6	6	Montat cosuri de gunoi cu picior metalic, recuperate	buc	60,33
7	7	Montat cosuri de gunoi fara picior, recuperate	buc	45,25
8	8	Montat stalpi de protectie	buc	37,71
9	9	Montat stalpi de protectie recuperati	buc	42,23
10	10	Demontarea stalpilor de protectie	buc	27,15
11	11	Montarea bancilor pe asfalt/beton	buc	90,49
12	12	Montat banci cu structura metalica si confectie din lemn in spatiul verde	buc	120,66
13	13	Demontarea bancilor	buc	60,33
14	14	Demontare gard metalic existent(orice model de gard, dar nebordurat)	ml	4,52
15	15	Montat gard metalic bordurat(h=1000mm)NOU	ml	30,16
16	16	Montat gard metalic bordurat(h=500mm)NOU	ml	30,16
17	17	Montat gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)NOU	mp	45,25
18	18	reparare gard metalic prin indreptare si sudare nebordurat	ml	15,08
19	19	Reparat gard metalic bordurat existent(sudarea platbandei)	ml	15,08
20	20	Reparat gard metalic bordurat existent(inlocuirea platbandei)	ml	15,08
21	21	Montarea platbandei la gardul metalic existent	ml	15,08
22	22	Reparat gard metalic(de orice inlatime)	ml	18,10
23	23	Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=1000mm)	buc	30,16
24	24	Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(h=500mm)	buc	34,69
25	25	Inlocuirea stalpilor de gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)	buc	37,71
26	26	Inlocuire panou plasa bordurata(h=1000)	mp	15,08
27	27	Inlocuire panou plasa bordurata(h=500)	mp	15,08
28	28	Inlocuire panou plasa bordurata(1000<h<2000 mm)	mp	16,59
29	29	Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=1000mm)	buc	30,16
30	30	Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(h=500mm)	buc	30,16
31	31	Repararea gardului metalic bordurat(rebetonarea stalpului)(1000<h<2000mm)	buc	31,67
32	32	Demontare gard metalic bordurat(h=1000mm)	ml	7,54
33	33	Demontare gard metalic bordurat(h=500mm)	ml	7,54
34	34	Demontare gard metalic bordurat(1000<h<2000mm)	ml	12,07
35	35	Vopsit platbanda si stalp gard metalic bordurat	ml	15,08
36	36	Vopsire / lacuire elemente din lemn	mp	22,62
37	37	Vopsirea elementelor din fier (suporti banci)	buc	15,08
38	38	Executie gradena zidarie si lemn / ml h=0,40 m	ml	37,71

39	39	Executie zidarie din caramida/ mc	mc	60,33
40	40	Zidarie din beton pentru protejarea taluzului	mc	120,66
41	41	Confectionat si montat mobilier lemn (pergole, jardiniere, trafoare, elemente de ancorat arbori, foisoare, etc.)	mc	301,64
42	42	Executie mana curenta din lemn	ml	22,62
43	43	Executie stalpi din lemn pentru pergole	ml	25,64
44	44	Amenajare pardoseli antitrauma (tartan) pe fundatie de beton	mp	301,64
45	45	Amenajare pardoseli antitrauma (tartan)	mp	105,58
46	46	Repararea suprafetelor antitrauma turnate	mp	120,66
47	47	Repararea suprafetelor antitrauma din placi	mp	113,12
48	48	Reparatie suprafata din beton aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.	mp	120,66
49	49	Reparatie suprafata din pavele aflata in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.	mp	22,62
50	50	Reparatie suprafata din beton amprentat aflat in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajarilor.	mp	135,74
51	51	Reparatie zidarie din caramida	mc	75,41
52	52	Reparatie zidarie din beton	mc	135,74
53	53	Inlocuire borduri mari deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor.	ml	90,49
54	54	Inlocuire borduri mici deteriorate aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca si amenajarilor .	ml	75,41
55	55	Vopsit / lacuit suprafete pe elemente de constructie.	mp	7,54
56	56	Reparatii/inlocuire elemente din lemn deteriorate la pergole, banci, jardiniere, suport cosuri, elemente protectie arbori	mc	331,81
57	57	Reparatii / inlocuri elemente de metal deteriorate la banci, cosuri de gunoi etc	buc	22,62
58	58	Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)	buc	45,25
59	59	Demontarea elementelor de ancorat arbori(h=3,00 m)	buc	22,62
60	60	Montarea elementelor de ancoraj arbori recuperate (h=3,00 m)	buc	45,25
61	61	Confectionarea si montarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)	buc	30,16
62	62	Demontarea elementelor de ancorat arbori si arbusti in jardiniera (h=2,00 m)	buc	30,16
63	63	Demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole,jardiniere,foisoare, etc.)	buc	60,33
64	64	Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole,jardiniere,foisoare, etc.)	buc	90,49
65	65	Prestarea de servicii/operatiuni ce necesita forta de munca/manopera- muncitor necalificat(altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)	ora	15,08

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel -Alexandru

ROMÂNIA JUDEȚUL OLT MUN.SLATINA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 6 la HCL nr.239/05.09. 2017

SITUAȚIA
tarifelor propuse pentru serviciile/operațiunile de amenajare şi întreținere a sistemelor de irigații şi/sau componente ale acestora

Nr. Crt.	Cod operatiunii	Operatiuni	U.M.	Valoare totala fara TVA
1	1	Punerea in functiune a instalatiei de aspersoare	100ml	60,33
2	2	Inlocuirea/montarea tevii Dn 16, sistem aspersoare	ml	15,08
3	3	Inlocuirea/montarea tevii Dn 20, sistem aspersoare	ml	15,08
4	4	Inlocuirea/montarea tevii Dn 32, sistem aspersoare	ml	15,08
5	5	Inlocuirea/montarea tevii Dn 40, sistem aspersoare	ml	15,08
6	6	Inlocuirea/montarea tevii Dn 50, sistem aspersoare	ml	15,08
7	7	Inlocuirea/montarea tevii Dn 63, sistem aspersoare	ml	15,08
8	8	Inlocuirea/montarea aspersoarului static defect/deteriorat/vandalizat	buc	15,08
9	9	Inlocuirea/montarea aspersoarului dinamic defect/deteriorat/vandalizat	buc	15,08
10	10	Inlocuirea/montarea programatorului, 1zona	buc	30,16
11	11	Inlocuirea/montarea programatorului, 2 zone	buc	45,25
12	12	Inlocuirea/montarea programatorului, 4 zone	buc	52,79
13	13	Inlocuirea/montarea bateriei de la programator	buc	7,54
14	14	Inlocuirea/montarea electrovanei 1'', 1 ½''	buc	30,16
15	15	Inlocuirea duzei de la aspersor	buc	15,08
16	16	. Inlocuirea solenoidului	buc	15,08
17	17	Inlocuirea/montarea cotului D=20	buc	7,54
18	18	Inlocuirea/montarea cotului D=32	buc	7,54
19	19	Inlocuirea/montarea cotului D=40	buc	7,54
20	20	Inlocuirea/montarea cotului D=50	buc	7,54
21	21	Inlocuirea/montarea cotului D=63	buc	7,54
22	22	Inlocuirea/montarea hidrantului de plastic 3/4	buc	7,54
23	23	Inlocuirea/montarea mufei D=16	buc	7,54
24	24	Inlocuirea/montarea mufei D=20	buc	7,54
25	25	Inlocuirea/montarea mufei D=32	buc	7,54
26	26	Inlocuirea/montarea mufei D=40	buc	7,54
27	27	Inlocuirea/montarea mufei D=50	buc	7,54
28	28	Inlocuirea/montarea mufei D=63	buc	7,54
29	29	Inlocuirea/montarea teului D=20	buc	7,54
30	30	Inlocuirea/montarea teului D=32	buc	7,54
31	31	Inlocuirea/montarea teului D=40	buc	7,54
32	32	Inlocuirea/montarea teului D=50	buc	7,54
33	33	Inlocuirea/montarea teului D=63	buc	7,54
34	34	Sapatura sant pentru irigatii	mc	120,66
35	35	Refacerea / reamenajarea subtraversarii instalatiei de irigatii	mc	241,32
36	36	Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana-rotund	buc	60,33
37	37	Inlocuirea / montarea caminului de la electrovana standard	buc	45,25
38	38	Executarea sistemului de protectie metalic la caminele	buc	90,49

		electovanelor si programatarelor		
39	39	Curatarea electrovanei	buc	15,08
40	40	Verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare	ora/1000ml	15,08
41	41	Trecerea in coservare a instalatiei de aspersoare	100ml	45,25
42	42	Inlocuirea pipei portfurtun	buc	7,54
43	43	Inlocuirea /montarea robinetului 1/2''	buc	7,54
44	44	Inlocuirea /montarea robinetului 3/4''	buc	7,54
45	45	Inlocuirea /montarea robinetului 2''	buc	7,54

Preşedinte de şedinţă,
Berechet Mirel - Alexandru

ROMANIA * JUDEȚUL OLT MUN. SLATINA CONSILIUL LOCAL

Anex a nr. 7 la HCL nr. 239/05.09.2017

SITUAȚIA
tarifelor propuse pentru servicii /operațiuni transporturi

Nr. Crt.	Denumirea utilajului	U.M.	Total fără TVA
1	Iveco Daily autoutilitara 7,5T	km	3,03
2	Tractor Farm Truck	Ora	53,28
3	Buldoexcavator	Ora	156,65
4	Ford Autoutilitara 5 locuri	Km	1,78
5	Ford Autoutilitara Connect	Km	1,68
6	Ford Autoutilitara 3,5T	Km	1,78
7	Ford nacela PRB	Km	1,78
8	Ford nacela PRB	Ora	161,28
9	Motocoasa cu fir	Ora	7,08
10	Motocoasa cu cos	Ora	7,08
11	Motoferastrau	Ora	5,31
12	Motoferastrau gard viu	Ora	5,31
13	Tija taiat la inaltime	Ora	5,31
14	Atomizor	Ora	5,31
15	Motosapa	Ora	26,78
16	Motogenerator	Ora	26,78

Președinte de ședință
Berechet Mirel - Alexandru

ROMÂNIA JUDEȚUL OLT MUN. CONSILIUL LOCAL