Consiliul Local al Municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 391 /07.10.2022

HOTĂRÂRE

Privind: ***Aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)" și a cheltuielilor aferente proiectului***

Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 07.10.2022;

Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 110555/07.10.2022;
- raportul de specialitate nr. 110576/07.10.2022 întocmit de Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională și managerul public;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. k) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina: Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, Comisia de Buget - Finanțe, Comisia juridică și de disciplină,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul ***„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)"***, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I – Tranziția verde - Componenta C5 – Valul Renovării, Axa de investiții 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, conform Anexei „Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiție".

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului *„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)"*, în cuantum de 8.579.370,17 lei fără TVA, respectiv 1.742.818 euro (la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei, conform ghidului solicitantului), și de 10.209.450,50 lei cu TVA.

Art. 3. Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului *„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)"* în cuantum de 8.579.370,17 lei fără TVA, respectiv 1.742.818 euro (la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro=4,9227 lei, conform ghidului solicitantului), și de 10.209.450,50 lei cu TVA.

Art. 4. Cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare a proiectului, cât și sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului *„Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)"* se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se împuternicește domnul Moț Constantin - Stelian - Emil, primarul Municipiului Slatina, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slatina.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Slatina şi se comunică la:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Manager public;
- Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Serviciul Lucrări Publice;
- Serviciul Achiziții Publice;
- Direcția Generală Economică;
- Direcția Administrare Patrimoniu.

Preşedinte de ședință,
POPA Emil - Costin

ROMANIA * JUDEȚUL OLT MUN. SLATINA CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU".
19 - consilieri prezenți
2 - consilieri absenți
21 - consilieri în funcție.

ANEXA la H.C.L. nr. 391 /07.10.2022

Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul de investiție: „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale în municipiul Slatina (VII)", în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I – Tranziția verde - Componenta C5 – Valul Renovării – Axa de investiții 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Componenta 1

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Slatina, Strada Aleea Bradului, nr. 6, Bl. 2D4, Sc. A,B, localitatea **Slatina,** judetul **Olt propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență, componenta 5 — Valul renovării**

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizata în Strada Aleea Bradului, nr. 6, Bl. 2D4, Sc. A,B, localitatea Slatina, judetul Olt, este încadrată din punct de vedere climatic și al seismicității, astfel:

- **Categoria de importanta:**

  Imobilul cu destinația de Bloc de locuinte, se încadrează în categoria C "normala", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

- **Clasa de importanta:**

  Imobilul compus din 2 scara(i) și cu funcțiunea de Bloc de locuinte, se încadrează în „clasa **III** de importanță", conform normativului de protecție seismică P100-1/2019 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase".

- **Clasa de risc seismic:**

  Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: 1970 conform adresa 10593/05.10.2022;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): **2.087,60 m²;**
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 2;
- Număr de scări: 2;
- Tâmplăria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiș: Partial terasa si partial sarpanta;
- Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial azbociment;
- Gradul de rezistență la foc: II.

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenţi clădirii situată la adresa: Strada Aleea Bradului, nr. 6, Bl. 2D4, Sc. A,B, localitatea Slatina, judetul Olt, sunt prezentaţi în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficienţă energetică	**Valoare la începutul implementării proiectului**	**Valoare la finalul implementării proiectului**
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^2.an)	**236,58**	**48,32**
Consumul de energie primară (kWh/m^2.an)	**409,88**	**188,18**
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenţionale (kWh/m2.an)	**403,93**	**181,22**
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	**5,95**	**6,97**
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/ m^2 an)	**69,76**	**30,84**
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)	-	**79,58%**
Reducerea consumului de energie primară (%)	-	**54,09%**
Reducerea emisiilor de CO_2 (%)	-	**55,79%**

Alti indicatori	**Valoare indicator**
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	**417.520,00**
Numărul de staţii de încărcare rapidă (buc)	**0**
Valoarea staţiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)	**0,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (euro fără TVA)	**417.520,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (lei fără TVA)	**2.055.325,70**

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE

⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată;

- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea pereţilor exteriori cu o grosime a termoizolaţiei de 15 cm;
- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperişul clădirii este de tip Partial terasa si partial sarpanta):
  - Termoizo-hidroizolarea acoperişului tip terasă cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm.
  - Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei, cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm.
- ⇨ Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
  - *Nu este cazul;*

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolaţiei de cm.
  - *Se propune izolarea termică la pereţii şi tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.*

- ⇨ Soluţii de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
- ⇨ Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- ⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
- ⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
- ⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
- ⇨ **Recomandări propuse:**
  - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  - Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  - Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  - Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  - Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):
    Nu este cazul.

Componenta 2

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Slatina, Strada Aleea Castanilor, nr. 1, Bl. D1, Sc. A, B, localitatea **Slatina**, judetul **Olt propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență, componenta 5 — Valul renovării**

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcția localizata în Strada Aleea Castanilor, nr. 1, Bl. D1, Sc. A, B, localitatea Slatina, judetul Olt, este încadrată din punct de vedere climatic și al seismicității, astfel:

- **Categoria de importanta:**

  Imobilul cu destinația de Bloc de locuinte, se încadrează în categoria C "normala", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

- **Clasa de importanta:**

  Imobilul compus din 2 scara(i) și cu funcțiunea de Bloc de locuinte, se încadrează în „clasa **III** de importanță", conform normativului de protecție seismică P100-1/2019 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase".

- **Clasa de risc seismic:**

  Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: 1969 conform adresa 10593/05.10.2022;
- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): **2.659,35 m²;**
- Regimul de înălțime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 2;
- Număr de scări: 2;
- Tâmplăria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiș: Terasa;
- Tip învelitoare: membrana bituminoasa;
- Gradul de rezistență la foc: II.

3. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenţi clădirii situată la adresa: Strada Aleea Castanilor, nr. 1, Bl. D1, Sc. A, B, localitatea Slatina, judetul Olt, sunt prezentaţi în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficienţă energetică	**Valoare la începutul implementării proiectului**	**Valoare la finalul implementării proiectului**
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m^2.an)	**213,99**	**56,73**
Consumul de energie primară (kWh/m^2.an)	**372,39**	**186,96**
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenţionale (kWh/m2.an)	**364,20**	**178,03**
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	**8,18**	**8,92**
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO_2/ m^2 an)	**62,41**	**29,89**
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)	-	**73,49%**
Reducerea consumului de energie primară (%)	-	**49,79%**
Reducerea emisiilor de CO_2 (%)	-	**52,11%**

Alti indicatori	**Valoare indicator**
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	**531.870,00**
Numărul de staţii de încărcare rapidă (buc)	**1**
Valoarea staţiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)	**25.000,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (euro fără TVA)	**556.870,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (lei fără TVA)	**2.741.303,95**

4. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE

- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată;
- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea pereţilor exteriori cu o grosime a termoizolaţiei de 15 cm;
- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperişul clădirii este de tip Terasa):

- Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm.

⇨ Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

- Nu este cazul;

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolaţiei de cm.

- Se propune izolarea termică la pereţii şi tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

⇨ Soluţii de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

⇨ Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

⇨ **Recomandări propuse:**

- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
- Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

  Nu este cazul.

Componenta 3

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Slatina, Strada Centura Basarabilor, nr. 2, Bl.16B, Sc. A, localitatea **Slatina**, judetul **Olt propuse spre finantare prin Planul naţional de redresare şi reziliencă, componenta 5 — Valul renovării**

5. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ŞI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcţia localizata în Strada Centura Basarabilor, nr. 2, Bl.16B, Sc. A, localitatea Slatina, judetul Olt, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

- **Categoria de importanta:**

  Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuinte, se încadrează în categoria C "normala", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

- **Clasa de importanta:**

  Imobilul compus din 1 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuinte, se încadrează în „clasa **III** de importanţă", conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase".

- **Clasa de risc seismic:**

  Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcţiilor care sub efectul cutremurului pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

6. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: 1979 conform adresa 10593/05.10.2022;
- Aria desfăşurată (Suprafaţa construită desfăşurată): **1.427,29 m²;**
- Regimul de înălţime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 1;
- Tâmplăria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiş: Terasa;
- Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial tabla;
- Gradul de rezistenţă la foc: II.

7. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenţi clădirii situată la adresa: Strada Centura Basarabilor, nr. 2, Bl.16B, Sc. A, localitatea Slatina, judetul Olt, sunt prezentaţi în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficienţă energetică	**Valoare la începutul implementării proiectului**	**Valoare la finalul implementării proiectului**
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m².an)	**296,23**	**55,27**
Consumul de energie primară (kWh/m².an)	**488,12**	**205,00**

Consumul de energie primară totală utilizând surse convenţionale (kWh/m2.an)	**480,36**	**196,52**
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	**7,76**	**8,48**
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent $kgCO_2/ m^2$ an)	**82,84**	**33,19**
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)	-	**81,34%**
Reducerea consumului de energie primară (%)	-	**58,00%**
Reducerea emisiilor de CO_2 (%)	-	**59,93%**

Alti indicatori	**Valoare indicator**
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	**285.458,00**
Numărul de staţii de încărcare rapidă (buc)	**0**
Valoarea staţiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)	**0,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (euro fără TVA)	**285.458,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiţii (lei fără TVA)	**1.405.224,10**

8. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE

- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanţă ridicată;
- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea pereţilor exteriori cu o grosime a termoizolaţiei de 15 cm;
- ⇨ Izolarea termică a faţadei - parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperişul clădirii este de tip Terasa):
  - Termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă cu o grosime a termoizolaţiei de 20 cm.

- ⇨ Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
  - *Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;*

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolaţiei de 10 cm.
  - *Se propune izolarea termică la pereţii şi tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem*

termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

- ⇨ Soluţii de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
- ⇨ Reabilitarea/modernizarea instalaţiei de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- ⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
- ⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalaţii cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
- ⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
- ⇨ **Recomandări propuse:**
  - Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  - Repararea/construirea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
  - Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  - Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  - Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

    Nu este cazul.

Componenta 4

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Slatina, Strada Centura Basarabilor, nr. 1, Bl. C7, Sc. A, localitatea **Slatina**, judetul **Olt propuse spre finantare prin Planul naţional de redresare şi reziliencă, componenta 5 — Valul renovării**

9. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ŞI CLASA DE RISC SEISMIC:

Construcţia localizata în Strada Centura Basarabilor, nr. 1, Bl. C7, Sc. A, localitatea Slatina, judetul Olt, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

- **Categoria de importanta:**

  Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuinte, se încadrează în categoria C "normala", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

- **Clasa de importanta:**

  Imobilul compus din 1 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuinte, se încadrează în „clasa **III** de importanţă", conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase".

- **Clasa de risc seismic:**

  Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic **Rs III** corespunzătoare construcţiilor care sub efectul cutremurului pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

10. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

- Perioada de executie a blocului de locuinte: 1970 conform adresa 10593/05.10.2022;
- Aria desfăşurată (Suprafaţa construită desfăşurată): **2.414,85 m²;**
- Regimul de înălţime: S+P+4E;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 1;
- Tâmplăria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiş: Partial terasa si partial sarpanta;
- Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial azbociment;
- Gradul de rezistenţă la foc: II.

11. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenţi clădirii situată la adresa: Strada Centura Basarabilor, nr. 1, Bl. C7, Sc. A, localitatea Slatina, judetul Olt, sunt prezentaţi în tabelele de mai jos:

Indicatori de eficienţă energetică	**Valoare la începutul implementării proiectului**	**Valoare la finalul implementării proiectului**
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m².an)	**240,29**	**52,08**
Consumul de energie primară (kWh/m².an)	**396,85**	**175,42**
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenţionale (kWh/m2.an)	**390,37**	**168,62**
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an)	**6,48**	**6,80**
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent $kgCO_2$/ m² an)	**67,29**	**28,50**
Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)	-	**78,33%**
Reducerea consumului de energie primară	-	**55,80%**

(%)		
Reducerea emisiilor de CO_2 (%)	-	**57,65%**

Alti indicatori	Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)	**482.970,00**
Numărul de stații de încărcare rapidă (buc)	**0**
Valoarea stațiilor de încarcare rapidă (euro fără TVA)	**0,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiții (euro fără TVA)	**482.970,00**
Valoarea maximă eligibiă a obiectivului de investiții (lei fără TVA)	**2.377.516,42**

12. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- ⇨ Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- ⇨ Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
- ⇨ Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Partial terasa si partial sarpanta):
  - Termoizo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
  - Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
- ⇨ Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților(dacă este cazul):
  - *Se propune închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;*

  Izolarea termică a planșeului peste subsol (unde este cazul):
  - Se propune izolarea termică a planșeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
  - *Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.*
- ⇨ Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- ⇨ Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- ⇨ Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
- ⇨ Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul

reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

⇨ Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

⇨ **Recomandări propuse:**

- Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
- Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
- Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
- Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
- Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

  Nu este cazul.

Preşedinte de şedinţă,
POPA Emil - Costin