



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA JUDETUL OLT -ROMANIA

Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 1, Slatina, Olt, tel: 0249/439377

Nr. 525/05.12.2013

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobare Plan de măsuri pentru anul 2014 la contractul nr. 11272/25.08.2010 pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 05.12.2013.

Având în vedere:

- referatul nr. 11277/14.11. 2013 al Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat Slatina, serviciul Unitatea Locala de Monitorizare;
- expunerea de motive a Primarului municipiului Slatina nr.32772/14.11. 2013;
- adresa înaintată de către SC RUPIAH SA, înregistrată la D.A.D.P.P. Slatina sub nr. 7793/01.08.2013, adresă referitoare la planul de măsuri privind investițiile, modernizarea, achizițiile, dezvoltarea și ansamblul lucrărilor și amenajărilor ce urmează a se realiza pentru anul 2014;
- adresa înaintată de către SC FRAICOM SRL, înregistrată la D.A.D.P.P. Slatina sub nr. 8107/12.08.2013, adresă referitoare la planul de măsuri privind întreținerea, remedierea și dezvoltarea locurilor de joacă și a mobilierului urban pentru anul 2014;
- adresa înaintată de către SC HIWATERS SRL, înregistrată la DADPP Slatina sub nr. 8291/19.08.2013, adresă referitoare la planul de măsuri privind lucrările de întreținere și reparații fântâni arteziene și instalații de irigare pentru anul 2014;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina ;

În conformitate cu prevederile art.36, alin2, lit. c , coroborat cu art. 45, alin 3, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă planul de măsuri privind contractul nr.11272/25.08.2010 pentru concesiunea serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, după cum urmează:

a) - investițiile, modernizarea, dezvoltarea și ansamblul lucrărilor și amenajărilor spațiilor verzi pe anul 2014, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) - lucrările de întreținere și reparații a fântânilor arteziene și instalații de irigare pentru anul 2014, conform anexei nr. 2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) - întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a locurilor de joacă și a mobilierului urban pe anul 2014, conform anexei nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la :

- Instituția Prefectului județul Olt ;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- SC.Rupiah SA;
- SC Hiwaters SRL;
- SC Fraicom SRL;

**Președinte de ședință,
Aurelia TÂNASE**



**Avizat de legalitate,
Secretarul Municipiului Slatina
Mihai Ion IDITA**

PLAN DE MASURI

**privind investitiile , modernizarea, achizitiile , dezvoltarea
si ansamblul lucrarilor si amenajarilor ce urmeaza a se realiza pentru anul 2014**

Avand in vedere continuarea planului de dezvoltare peisagistica a municipiului , plan demarat odata cu preluarea serviciului , ceea ce propunem pentru anul 2014 sunt obiective pe care le consideram necesare si rezonabile , cu pastrarea unui nivel ponderat al materialelor si bunurilor specifice propuse pentru achizitionare. In conformitate cu caietul de sarcini propunem continuarea reabilitarii spatiilor verzi , completarea dotarilor cu mobilier stradal , refacerea imprejmuirilor si delimitarilor spatiilor amenajate pentru diferite destinatii pe raza intregului municipiu, spatii existente la data prezentarii acestui plan de management peisagistic urban , precum si amenajarea suplimentara a unor spatii care la acest moment sunt in afara notiunii de amenajare peisagistica sau a notiunii de spatiu verde. Aceste lucrari presupun efectuarea unor serii de operatiuni si activitati specifice urmarindu-se in principal cresterea nivelului de executie a amenajarilor existente si in paralel extinderea zonelor cu nivel ridicat de amenajare peisagistica si ambientala.

In stabilirea obiectivelor si a scopurilor s-a tinut cont de necesitatea continuarii cosmetizarii peisagistice a municipiului Slatina in vederea obtinerii si mentinerii unui echilibru optim de forma , utilitate si culoare.

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate activitatea va fi completată cu următoarele poziții

- Lucrări de intretinere pentru Parcul realizat in locul blocului G6.”
- Lucrări pentru spațiul verde după cum urmează :
- zona 1 ce cuprinde Parcare Oltul - 100 mp ; str. Dinu Lipatti – 300 mp
- zona 2 ce cuprinde str. Primăverii, bl. 20 – 300 mp , Aleea Rozelor , bl. FB 23 – 100 mp , Palatul de Justiție – 400 mp , Direcția Agricolă (stradal) – 100 mp, Str. Basarabilor , bloc Scadt – 500 mp, str. Centura Basarabilor – Pașapoarte 350 mp, intersecția Caloianca – Vintilă Vodă – scuar – 200 mp.
- zona 3 , bl. 26 – 60 mp, bl. 27 – 60 mp
- zona 5, Al. Tipografului , bl. GA 24 – 20 mp , str. Cireașov, Bl. 5 – 10 mp , str. Primăverii, bl. PM 2 – 350 mp ,
- Lucrări pentru spațiul verde după cum urmează :
- zona 2 - spațiul verde str. Mânăstirea Clocociov - 2500 mp
- zona 3 Cimitirul Eroilor - 2700 mp , Pirelli - Peco Olteanu – 4000 mp
- zona 4 - scuar Pitești + laterale stânga - dreapta – 2000 mp , scuar VMG + laterale stânga – dreapta – 2000 mp

Propunem astfel, pe langa operatiunile zilnice de intretinere si curatenie , urmatorul volum de activitati si achizitii pentru anul 2014:

- **Lucrari :**
 - Plantare de material floricol (diverse soiuri) conform recomandarilor caietului de sarcini;
 - Gazonarea suprafetelor prin însământare sau cu rulouri ;
 - Plantat arbori,gard viu si arbusti , diverse soiuri ;
 - Montat /refacut borduri de dimensiuni diferite ;
 - Montat /reabilitat pavaj pavele ;
 - Refacut /asfaltat trotuare ,alei parcuri si cai acces;
 - Vopsire /revopsire gardulete metalice ;
 - Montat /demonat , transport , reparat si remontat sau inlocuit gard bordurat in stare buna sau deteriorat;
 - Plantat bulbi conform caietului de sarcini ;
 - Portionarea trunchiurilor de arbori dupa taiere in vederea transportarii acestora;

-Refacerea tuturor scuarurilor de pe raza municipiului prin scoaterea gardului viu si arbustilor, acolo unde este cazul, prin refacerea imprejmuirilor si a bordurilor , completarea cu strat de pamant pana la planietate , imbogatirea solurilor cu ingrasaminte specifice , gazonare si plantare diverse soiuri de plante ,arbori,gard viu si arbusti.

-Refacerea parcurilor existente in raza municipiului si aducerea lor la nivelul de normalitate , functie de deficientele constatate si cuprinse in anexa nr.1 a prezentului document.

• **Activitati de intretinere, conform caietului de sarcini:**

- Taiere copaci uscati sau periculosi- 600 buc ;
- Scoatere cioturi (trupini +radacini) – 250 buc. ;
- Taiere de corectie arbori- arbusti ;
- Taiere ornamentala gard viu pe toate cele trei fete – 80.000 ml ;
- Toaletare arbusti ;
- Curatat teren de frunze cu grebla ;
- Erbicidare alei si trotuare pavate – ori de cate ori este nevoie ;
- nivelare teren cu motosapa ;
- scos bulbi – 01.aprilie- 31.mai ;
- musuroitul trandafirilor ;
- combaterea agentilor daunatori la flori- ori de cate ori este nevoie ;
- intretinere cismele , sistem irigatii si iluminat ;
- varuit pomi – 5000 buc. ;
- plivit gazon ;
- plivitul si sapalugitul rabatelor cu flori ;
- tunderea ornamentala a arbustilor forme izolate ;
- cosirea zonelor verzi ;
- defrisarea boschetilor unde se impune acest lucru ;
- smuls iarba manual de pe langa borduri, alei, garduri bordurate, etc. ;
- amenajare spatii gazonate si rabate flori , noi , in suprafata de 10000 ar.;
- administrat îngrășăminte specifice la gazon, rășinoase, arbori, arbuști , flori, etc.;
- Lucrari specifice sezonului rece , desfasurate functie de evolutia temperaturilor si a precipitatiilor (dezapeziri alei , curatare de zapada garduri vii , arbusi ornamentali , conifere , etc).

Toate lucrarile specificate vor fi realizate prin executarea operatiunilor standard corespunzatoare , aferente fiecareia dintre ele, la care se adauga operatiunile necesare intretinerii unui nivel optim al vitalitatii si aspectului plantelor si gazonului existent , cum ar fi copilitul , udatul , plivitul , tundere , administrare ingrasamant si tratamente ,etc.

C) Achizitii minime necesare:

- 2400 baloti turba si toate ingrasămintele si stimulenti necesari si aferenti acestei cantitati de turba, bulbi lalea 80000 buc , zambile 40000 buc , rasaduri diverse (Viola , Belis, Myosotis, Primula, Dianthus ,plante mozaic ,etc.) 550000 buc , trandafiri 3000 buc , samanta gazon soare 5000 kg , umbră 1800 kg , seminte diverse plante -10000buc, arbori , gard viu si arbusti 5000 buc,plasa de gard bordurat 10 km, 8000mp pavaj pietonal ,15000ml borduri diverse dimensiuni ,ghivece , pahare si jardiniere pentru flori(din PVC si/sau lemn) , diverse marimi-450000 buc, vopseluri pulbere si lichide , diverse culori -1000 kg(l),proiectare sistem irigatii , achizitie si montaj instalatii de irigat profesionale pentru uz intens, cu fittinguri si accesorii aferente, material lemnos finisat si nefinisat (scanduri , lanteti , barne)-diverse lungimi si grosimi -10 mc , ciment -10 t, asfalt în funcție de necesitate, nisip si diverse sorturi - 2300mc.

Planul de lucrari s-a realizat tinandu-se cont de conditiile prevazute in contract si caietul de sarcini si de necesitatea pe termen scurt si mediu a municipiului , din punct de vedere al mediului ambiental si al amenajarii peisagistice.

Exista posibilitatea reala de aparitie a necesitatii suplimentarii a numarului de operatiuni efectuate in anumite intervale de timp , iar acestea pot fi determinate de evolutia temperaturilor , a precipitatiilor , a factorilor biologici necontrolabili (invazii de daunatori , propagare boli specifice), a intemperiiilor , a secetei , etc , fapt pentru care solicitam a se aproba si o marja de suplimentare in caz de necesitate , a operatiunilor specifice de combatere a efectelor nedorite , intr-un procent mediu de 5% din totalul operatiunilor curente.

- **Parcul din str. Libertății , bl. GA15C**

- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 95 mp
- Întreținere gard viu (ml) =60 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 45 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) =41 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 6 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 1 buc

- **Parcul din str.Libertății , bl. FA13 și FA 14**

- Suprafata pentru gazonare (mp)=280 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)=7 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) =12 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) =50 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 5 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) =1 buc

- **Parcul din str. Libertății intersecție cu str. Unirii FA15 lateral**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 110 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 16 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 7 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 9 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 90 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) =5 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) =2 buc

- **Parcul Strada Libertății între bl. 9 și bl. GA8D**

- Suprafață pentru gazonare (mp) = 700 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 30 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 70 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 49 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 300 mp

- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 10 buc.
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 9 buc.

- **Parcul Str. Libertății (vis-a-vis Romtelecom)**

- Suprafața pentru gazonare (mp) = 480 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 60 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 10 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 190 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 4 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 4 buc

- **Parcul Str. Libertății (între GA 8A și GA8B)**

- Suprafața pentru gazonare (mp) = 711 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 30 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 34 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 25 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 43 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc

- **Parcul Str. Libertății (stația de autobuz ACR) GA8 și GA 8A**

- Suprafața pentru gazonare (mp) = 364 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 40 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 20 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 18 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 86 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 3 buc

- **Parcul Str. Toamnei între BL.9 și BL.5 (lângă gheana de gunoi)**

- Suprafața pentru gazonare (mp) = 1000 mp
- Suprafața pentru plantat flori = 4 mp.
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 25 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 22 mp

- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 7 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 3 buc
- Reparat suprafață betonată (mp) = 20 mp

- **Parcul Str. Toamnei (Dir. Econ. față)**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 1045 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 140 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 70 ml
- Întreținere figuri izolate (buc)= 30 buc.
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 75 buc
- Suprafete de reparat alei asfaltate (mp)=350 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) =12 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 8 buc.

- **Parcul Str.Primăverii (inters. cu Aleea Înfrățirii)**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 177 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 30 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 15 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 23 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 4 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc

- **Parcul Str. Prel. Primăverii , bl. ZA2**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 217 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 68 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 3 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 38 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 341 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 10 buc.
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 7 buc.

- **Parcul Aleea Mărului , ZA6 și ZA5**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 491 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 9 mp

- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 23 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 60 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 7 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc

- **Parcul Prel. Primăverii lângă OMV**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 390 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 50 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 24 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 38 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 6 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc

- **Parcul Alea Tineretului**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 290 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 30 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 60 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 11 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 7 buc

- **Parcul Alea Muncii Bl. FB10 și FB 11**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 198 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 8 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 12 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 20 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 62 ml
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 5 buc

- **Parcul în spate – Grăd. Ion Creangă**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 2473 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 15 buc
- Suprafete de repar alei asfaltate (mp)= 545 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 17 buc

- Reparată (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 4 buc.
- **Parcul Str. Teiului, Bl. 6 (în spate)**
- Suprafața pentru gazonare (mp) = 310 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 20 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 50 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 10 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 7 mp
- Reparată (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- **Parcul Aleea Lămâie, Bl. 2 B16 și Bl. 1 B16 - inclus în programul de reabilitare**
- Suprafața pentru gazonare (mp) = 1310 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 30 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 12 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 33 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 120 mp
- Reparată (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 6 buc
- **Parcul Aleea Primăveri Bl. FA. 5**
- Suprafața pentru gazonare (mp) = 243 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 50 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 60 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 40 mp
- Reparată (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Reparată (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc
- **Parcul Str. Cornișei Bl. GA 6**
- Suprafața pentru gazonare (mp) = 350 mp
- Suprafața pentru plantat flori (mp) = 3 mp
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 27 buc
- Suprafața de înlocuit alei dalate (mp) = 70 mp
- Reparată (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Reparată (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc
- **Parcul Str. Crișan Bl. GA 6 (Banca Transilvania)**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 139 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 40 mp
- Întreținere gard viu (ml) =2 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 23 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 45 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 3 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 2 buc

- **Parcul BCR**

- Suprafata pentru gazonare (mp)= 7140 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 200 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 100 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 156 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 280 mp
- Suprafata de înlocuit pavele (mp) = 80 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 13 buc
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 6 buc

- **Parcul Casa Tineretului**

- Suprafata pentru plantat flori(mp) = 260 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 159 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 97 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 360 mp
- Suprafete de reparat alei asfaltate (mp)= 252,5 mp
- Reparat (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 29 buc + 2 buc. (Parc câini)
- Reparat (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 17 buc.

- **Parcul de la Catedrală**

- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 35 mp
- Suprafata pentru gazonare (mp) = 1400 mp
- Întreținere gard viu (ml) = 173 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 76 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 260 mp

- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 5 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 3 buc
- **Parcul Pitești (între BRD și Parc Hotel)**
- Suprafata pentru gazonare (mp)= 3800 mp
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 50 mp
- Întreținere figuri izolate (buc.) = 5 buc.
- Întreținere gard viu (ml) = 25 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 862 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 2958 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 66 buc
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 24 buc.
- Repar (înlocuit) mese (buc.) = 5 buc.
- **Parcul Eugen Ionescu**
- Suprafata pentru plantat flori(mp)= 80 mp
- Suprafata pentru gazonare (mp) = 5000 mp
- Întreținere figuri izolate (buc) = 10 buc.
- Întreținere gard viu (ml) = 44 ml
- Întreținere arbori și arbuști (buc) = 290 buc
- Suprafata de înlocuit alei dalate (mp) = 1400 mp
- Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc) = 25 buc.
- Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc) = 17 buc.

NR. CRT.	LUCRĂRI EXECUTATE	TOTAL
1	Suprafata pentru gazonare (mp)	27218 mp
2	Suprafata pentru plantat flori(mp)	1355 mp
3	Întreținere gard viu (ml)	841 ml
4	Întreținere arbori și arbuști (buc)	2067 buc
5	Întreținere figuri izolate (buc.)	45 buc.
6	Suprafata de înlocuit alei dalate (mp)	6946 mp
7	Suprafete de reparat alei asfaltate (mp)	1147,5 mp
8	Suprafata de înlocuit pavele (mp)	80 mp
9	Repar (înlocuit) bănci de odihnă (buc)	271 buc
10	Repar (înlocuit) coșuri de gunoi (buc)	135 buc
11	Repar (înlocuit) locuri odihnă (lambriuri)(ml.)	1 buc x 2 ml 1 buc x 5 ml 1 buc x 158 ml
12	Reparat suprafață betonată (mp)	20 mp
13	Reparat (înlocuit) mese (buc.)	5 buc.

Președinte de ședință,
Aurelia TANASE



Plan de Masuri - 2014

LUCRĂRI DE INVESTITII, INTRETINERE SI REPARATII FÂNTÂNI ARTEZIENE LUCRARI DE INVESTITII, INTRETINERE SI REPARATII INSTALATIILE DE IRIGARE

aferente contract:

“Delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat având ca obiect intretinerea, dezvoltarea si amenajarea parcurilor, a spatiilor verzi, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene din municipiul Slatina judetul Olt, prin contract de concesiune de servicii”

In cursul anului 2014 vor fi efectuate urmatoarele lucrari:

1. Fantani arteziene - Parc Pitesti

1.1 Fantana „Grota”

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene);
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere în functiune dupa iarna;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

1.2 Cascada

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

1.3 Matrix

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

1.4 Zona Turnuri

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

1.5 Iaz

Aceasta fantana arteziana prezinta numeroase probleme:

Ansamblu de bazine cu grad avansat de deteriorare (deplasat, cu sparturi de pereti de 15-20 cm); anticipam o prabusire completa a bazinului de pornire al cascadei ;

Folie hidroizolatie bazin si curs de apa cu semne vizibile de deteriorare ;

Trasee de cabluri improprii (supraterane, fara elemente de protectie, izolatie exterioara deteriorata, conexiuni improvizate) ;

Sistem filtrare deteriorate si nefunctionale;

Lipsa sistem iluminat;

Pompa aferenta fantana arteziana iaz defecta;

tablou automatizare - partial functional;

Masuri propuse:

Avand in vedere gradul avansat de deteriorare al acestei fantani arteziene propunem refacerea ei completa

2 Parc Victoria (Eugen Ionescu)

Aceasta fantana arteziana prezinta numeroase probleme:

Pompe submersibile partial defecte (3 lipsa) ;

Proiectoare submersibile partial cu probleme ;

Compresor instalatie ceata –defect ;

Iluminat cascada- defect ;

Instalatie sonorizare 4 difuzoare -defecta (inclusiv unitatea de amplificare si mp3 player) ;

Tablouri automatizare cu multiple improvizatii si semne accentuate de condens (umezeala) ;

Dispozitive cu display din tabloul cu instalatie de sonorizare defecte si deteriorate ;

Lipsa documentatie programare ;

Lipsa senzor de nivel si electrovana ;

Lipsa senzor de vant (anemometru) ;

Tablourille de automatizare comune cu iluminatul public ;

Camera control fara sistem ventilatie si aerisire ;

Bazin ce necesita refacerea stratului suport, refacerea hidroizolatii si replacare cu faianta decorativa.

Masuri propuse:

Inlocuire echipamente lipsa/defecte.

Reparatii:

Tablouri automatizare si control ;

Dispozitive cu display si instalatia de sonorizare ;

Tablourille de automatizare comune cu iluminatul public ;

Camera control fara sistem ventilatie si aerisire ;

Bazin ce necesita- refacerea stratului suport ;

- refacerea hidroizolatii;

- replacare cu faianta decorativa ;

Interventii speciale:

Separarea tabloului de automatizare aferent fantanilor arteziene de cel aferent iluminatului public.

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene ;

Curăţarea cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare şi coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrii functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni existente si aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

3 POSTA

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curăţarea cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni existente si aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

4 IAZ CATEDRALA

Tablou automatizare lipsa (furat) ;
Pompe cascada lipsa ;
Sistem iluminat lipsa ;
Sistem filtrare vandalizat si incomplet (lipsa pompa) ;
Folie hidroizolatie iaz si cursuri apa – deteriorate ;
Lipsa senzor nivel, preaplin, sistem golire;

Masuri propuse:

Avand in vedere gradul avansat de derioarare al acestei fantani arteziene propunem refacerea ei completa.

5. FANTANA ARTEZIANA BLOC ZA2

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

6. FANTANA PLUTITOARE

Tablou lipsa ;
Pompa defecta ;
Iluminat defect ;
Duza lipsa ;
Sistem ancorare- lipsa .

Masuri propuse:

Avand in vedere gradul avansat de derioarare al acestei fantani arteziene propunem refacerea ei completa.

7. PALATUL DE JUSTITIEI

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

8. STEAUA

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

9. GARA

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionarii pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functionare dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

10. A.I. Cuza (3 bazine) – Prefectura

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene
Curăţarea cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei)
Revopsire cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei)
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare şi coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionarii pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functionare dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

11. A. I. Cuza - fantani bile (2 buc)

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curăţarea cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei);
Revopsire cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare şi coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionarii pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functionare dupa iarna;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora .

12. A.I. Cuza - Moara

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curăţarea cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;
Revopsire cuvelor (atât pereţii laterali cât şi partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

13. A.I. Cuza- Cascade (4 buc)

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

14. A.I. Cuza Bl.4 - zona Gara (1 buc)

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei);
Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;
Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;
Reglajul duzelor ;
Curatarea duzelor;
Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;
Curatarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;
Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora ;

15. FANTANA ARTEZIANA MUZICALA F1:

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

16. FANTANA ARTEZIANA LINIARA F2:

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor functionare pompe si remedierea eventualelor neconformitati;

Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune dupa iarna ;

Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora .

17. FANTANA ARTEZIANA CU FOC F3:

Lucrari de intretinere curente:

Verificarea zilnica a functionarii fantanilor arteziene;

Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Revopsire cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;

Golirea apei ori de câte ori este necesar;

Indepartarea frunzelor si a altor resturi de pe luciul apei ;

Curatarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;

Tratamente specifice pentru apa (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;

Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare si control ;

Reglajul duzelor ;

Curatarea duzelor;

Curatarea si reglarea spoturilor luminoase;

Curatarea circuitelor hidraulice;

Verificare parametrilor funcționare pompe și remedierea eventualelor neconformități;
Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune după iarnă;
Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni apărute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră .

18. FANTANA ARTEZIANA CASCADA F5:

Lucrări de întreținere curente:

Verificarea zilnică a funcționării fantanilor arteziene;
Curățarea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Revopsirea cuvelor (atât pereții laterali cât și partea de jos a cuvei) ;
Golirea apei ori de câte ori este necesar;
Îndepărtarea frunzelor și a altor resturi de pe luciul apei ;
Curățarea filtrelor/sistemelor de filtrare ;
Tratamente specifice pentru apă (clorinare, reglare PH, de inhibare și coagulare a algelor, antibacteriene) ;
Verificat echipamente electrice - componente tablouri automatizare și control ;
Reglajul duzelor;
Curățarea duzelor;
Curățarea și reglarea spoturilor luminoase;
Curățarea circuitelor hidraulice;
Verificare parametrilor funcționare pompe și remedierea eventualelor neconformități;
Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune după iarnă ;
Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni apărute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră .

LUCRARI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARATII LA INSTALAȚIILE DE IRIGARE

19. Parc Pitesti

Se asigură menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de irigație ;
Se vor realiza lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor de irigație ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de câte ori este necesar pentru funcționarea în parametrii optimi a instalației) ;
Se vor înlocui aspersoarele, fittingurile și echipamentele aferente instalațiilor de irigație defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalațiile de apă în vederea pregătirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de câte ori este necesar controlurile pentru a optimiza intervalul de irigație ;
Se vor schimba țevile și conductele în cazul în care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalații de irigație pe suprafețe noi ;
Se vor curăța periodic filtrele de impurități ;
Alte lucrări specifice de întreținere, conservare și repunere în funcțiune ;
Reparații diverse necesare remedierii diferitelor defecțiuni apărute ca urmare a exploatării curente sau a unor factori de forță majoră.

20. Parc Eugen Ionescu

Se asigură menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de irigație ;
Se vor realiza lucrări de reparații și întreținere a instalațiilor de irigație ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de câte ori este necesar pentru funcționarea în parametrii optimi a instalației) ;
Se vor înlocui aspersoarele, fittingurile și echipamentele aferente instalațiilor de irigație defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalațiile de apă în vederea pregătirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de câte ori este necesar controlurile pentru a optimiza intervalul de irigație ;
Se vor schimba țevile și conductele în cazul în care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalații de irigație pe suprafețe noi ;
Se vor curăța periodic filtrele de impurități ;

Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

21. Spatiul verde str. Trandafirilor

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui apersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

22.Spatiul verde din str. Cornisei

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui apersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

23.Scuarul B-dul A.I.Cuza

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui apersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarei curente sau a unor factori de forta majora.

24. Parc Catedrala

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

25. Sens giratoriu – str. Pitesti intersectie cu str.Cornisei

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

26. Centru Civic - Parc Esplanada

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
Se vor goli instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerele pentru a optimiza intervalul de irigare ;
Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
Alte lucrari specifice de intretinere,conservare si repunere in functiune ;
Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.

27. Realizarea instalatiilor de irigare in urmatoarele zone:

- Cartier Minatex ;
- Cartier Tunari ;
- Cartier Dorobantu ;
- Cartier Cornisei ;
- Cartier Arcului ;
- Cartier Unirii- Lalelelor ;
- Cartier Centru vechi Lipscani;
- Cartier N. Iorga ;
- Sens giratoriu – Gara ;
- Cartier Al. Rozelor ;
- Parcul G6.

28. Lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigat noi, finalizate si preluate dupa data de 01.08.2013 dupa cum urmeaza:

Se asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor de irigat ;
 Se vor realiza lucrari de reparatii si intretinere a instalatiilor de irigatii ;
 Se vor regla periodic aspersoarele (de cate ori este necesar pentru functionarea in parametrii optimi a instalatiei) ;
 Se vor inlocui aspersoarele, fittingurile si echipamentele aferente instalatiilor de irigare defecte (deteriorate) ;
 Se vor golii instalatiile de apa in vederea pregatirii pentru sezonul rece ;
 Se vor programa ori de cate ori este necesar controlerile pentru a optimiza intervalul de irigare ;
 Se vor schimba tevile si conductele in cazul in care acest lucru este necesar;
 La cererea beneficiarului se vor realiza instalatii de irigare pe suprafete noi ;
 Se vor curata periodic filtrele de impuritati ;
 Alte lucrari specifice de intretinere, conservare si repunere in functiune ;
 Reparatii diverse necesare remedierii diferitelor defectiuni aparute ca urmare a exploatarii curente sau a unor factori de forta majora.



**Președinte de ședință,
Aurelia TĂNĂSE**

ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR.525/05.12.2013

PLAN DE INTRETINERE, REMEDIERE SI DEZVOLTARE SI AMENAJAREA PARCURILOR, A LOCURILOR DE JOACĂ ȘI A MOBILIERULUI URBAN PENTRU ANUL 2014

In anul 2014 consideram ca este necesar:

A. Pentru locurile de joaca modernizate:

- intretinerea anuala a locurilor de joaca cu intrarea pe o perioada de 3 zile in revizie a fiecarui amplasament (slefuire, baituire si vopsire a ansamblurilor, a gardurilor, leaganelor, balansoarelor, casutelor cabana, hexagonului multifunctional, nisipare, etc.) realizandu-se totodata si inventarierea lor;
- se va monta covor de protectie din cauciuc pe toata suprafata spatiilor de joaca amenajate sau ce vor fi amenajate;
- repararea echipamentelor si a elementelor componente vandalizate (tobogane, acoperisuri, turnuri, pardoseli, grinzi de sustinere, poduri de lemn, poduri de funii, poduri cu lanturi, rampe de acces, tobogane tubulare, funii, plase din funii, trepte, scari, inele, sezuturi leagane, mecanisme de prindere a leaganelor, barne de sustinere leagane, figurine pentru balansoarele pe arc, barna cu sezuturi si manere, arcuri, "X si 0", nisipare, cosuri de baschet, carusele, altele);
- lucrari de salubritate a echipamentelor ;
- se va efectua demontarea echipamentelor de joaca ce nu pot fi reparate ;
- se va asigura mentinerea in stare de functiune in permanenta, a tuturor echipamentelor de joaca;
- se vor efectua imbunatatiri si modificari ale echipamentelor sau elementelor componente existente. Modificarile se vor face dupa consultarea concedentului avand ca scop modernizarea si schimbarea aspectului locului de joaca;
- se va executa imprastierea si greblarea nisipului de la locurile de joaca cu nisip si curatarea suprafetelor de cauciuc de la locurile de joaca ce contin acest tip de suprafata;
- pentru echipamentele ale caror costuri de remediere sunt prea mari, propunem inlocuirea lor cu echipamente noi (dupa consultarea concedentului);
- se va efectua revopsirea toboganelor acolo unde este cazul;
- se propune modernizarea a 3 locuri de joaca pe amplasamentele nemodernizate si care au echipamente vechi si periculoase;
- se propune infiintarea a 3 locuri de joaca noi in locuri indicate de concedent, in vederea imbunatatirii aspectului si functionalitatii orasului;
- se vor executa si alte diverse sarcini aparute si dispuse de autoritatea contractanta;
- se va executa repararea si inlocuirea placutelor deteriorate de la locurile de joaca.

B. Pentru mobilierul urban:

- se va efectua inventarierea mobilierului urban si a defectiunilor aparute ; constatandu-se gradul de deteriorare;
- se va efectua intretinerea a bancilor , cosurilor de gunoi, pergolelor, foisoarelor, jardinierele, etc;
- repararea sau inlocuirea, in urma verificarii, a mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi) ori de cate ori este nevoie;
- se vor monta pergole, banci, cosuri de gunoi si tot ce va fi solicitat pe aleile de acces la blocuri si in locurile indicate de beneficiar;

- repararea sau inlocuirea pieselor deteriorate de la foisoare (pardoseala, grinzi, elemente gard, trepte, capriori, astereala, pazie, sindrila bituminoasa, etc.) si baituirea lor in intregime;
- repararea sau inlocuirea, in urma verificarii, a tuturor elementelor din lemn, decorative, de pe raza Municipiului Slatina;
- repararea si baituirea pergolelor precum si inlocuirea partiala sau totala acolo unde este cazul;
- se va face repararea sau inlocuirea jardinierei;
- executarea si montarea, la cererea concedentului, de foisoare cu spatiu de depozitare, necesare organizarii si functionarii firmei care asigura intretinerea spatiilor verzi, in diverse amplasamente;
- executarea si montarea de foisoare ca punct de relaxare pentru cetateni;
- inlocuirea meselor de sah acolo unde este cazul cu unele mai moderne din fibra de sticla;
- inlocuirea gratarelor de la arbori acolo unde este cazul;
- repararea sau inlocuirea parapetilor din lemn si a tuturor decoratiunilor din lemn aflate in parcuri.

C. Conform contractului cu concedentul, se vor achizitiona la solicitarea acestuia (care va specifica cantitatea si amplasamentul), urmatoarele produse de mobilier urban:

- banci cu structura de fonta de culoare verde inchis si lemn de stejar impregnat si baituit – 700 buc;
 - cosuri de gunoi cu structura metalica – 700 buc;
 - cosuri de gunoi din plastic pentru montajul pe stalpi – 1000 buc;
 - pergole din lemn uscat, impregnat si baituit -600 buc;
 - mese de sah cu bancute, pentru patru persoane – 60 buc;
 - gratare din fonta pentru copaci - 800 buc;
 - suporturi pentru biciclete cu structura metalica – 400 buc;
 - jardiniere diverse tipuri – 500 buc;
 - gard din lemn pentru protectia zonelor verzi – 4000 ml;
 - foisoare din lemn cu spatiu de depozitare – 60 buc;
 - foisoare din lemn pentru recreere – 50 buc;
 - set masuta si bancuta din lemn masiv pentru foisoare – 120 seturi;
 - seturi mese si bancute din lemn masiv pentru spatiul de relaxare din fata blocurilor – 300 buc;
- Pe langa cele mai sunt mentionate, precizam ca mai pot aparea operatiuni nespecificate datorate urgentelor, unor cauze speciale sau nevoilor decise de liderul asocierii sau de conducerea orasului.

Preşedinte de şedinţă,
Aurelia TĂNASE

